

KOSZTORYS OFERTOWY

**BUDOWA DROGI GMINNEJ
BRZESZCZKI DUŻE – WIERZCHOWISKA
OD KM 3+200 DO KM 4+290
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
BRZESZCZKI DUŻE – WIERZCHOWISKA
OD KM 4+290 DO KM 4+400**

GMINA ROGOWO

OPRACOWAŁ:

DNIA

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW – OFERTA
DROGA GMINNA BRZESZCZKI DUŻE –
WIERZCHOWISKA GMINA ROGOWO
OD KM 3+200 DO KM 4+400

	ASORTYMENT ROBÓT	WARTOŚĆ NETTO	PODATEK VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
2	ROBOTY ZIEMNE			
3	PODBUDOWA			
4	NAWIERZCHNIA			
5	ZJAZDY			
6	OZNAKOWANIE			
	RAZEM			

SŁOWNIE BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA DROGI GMINNEJ OD KM 3+200 DO KM 4+290 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD KM 4+290 DO KM 4+400 BRZESZCZKI DUŻE – WIERZCHOWISKA GMINA ROGOWO

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ILOŚĆ ROBÓT	CENA JEDN	WARTOŚĆ
	I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (CPV 45112600-1)			
1	KNR2-01 T.0119-0300 D.01.01.01 Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym przy robotach ziemnych liniowych budowa od km 3+200 do km 4+290 przebudowa od km 4+290 do km 4+400	km 1.090 0.110		
2	KNR2-01 T.0119-0300 analogia D.01.01.01 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej lok. j.w.	km 1.090 0.110		
3	KALKUL. WŁASNA D.01.01.01 Odtworzenie punktów geodezyjnych	szt 5		
4	KALKUL. WŁASNA D.01.03.04 Założenie rur typu AROT na przewody teletechniczne na skrzyżowaniach z drogą z odkopaniem założeniem rur zasypaniem z zagęszczeniem	m 7.00		
5	KALKUL. WŁASNA D.01.03.04 Przełożenie przewodów teletechnicznych poza projektowaną jezdnię z robotami ziemnymi, i ich zagęszczeniem od km 3+470 do km 3+520 - 50.00 od km 3+600 do km 3+650 - 50.00 od km 3+720 do km 3+760 - 40.00 od km 3+800 do km 3+850 - 50.00	m 190.00		
6	KNNR1 T.0103-0700 T.0104-1700 D.01.02.01 Karczowanie drzewa sr 75cm	szt 2		
	R A Z E M			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

	II ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	KNNR1 T.0201-0801 D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych podłużnych w gruncie kat. III z dowozem i z wbudowaniem w nasyp i pobocza budowa od km 3+200 do km 4+290	m3 600.11		
2	KNNR1 T.0311-0400 D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych poprzecznych w gruncie kat.III z wbudowaniem w nasyp i pobocza - budowa 294.95m3 - przebudowa 38.50m3 wg tab mas ziemnych	m3 294.95 m3 38.50		
3	KNNR1 T.0201-0801 D.02.03.01 Wykonanie robót podłużnych w gruncie kat.III z wbudowaniem w nasyp i pobocza - budowa - przebudowa 66.84m3	m3 m3 360.94 m3 66.84		
4	KNNR1 T.0407-0200 D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu kat.III - budowa $600.11+294.95+360.94=1256.00$ - przebudowa 38.50m3 - wg tabeli mas	m3 1256.00 m3 38.50		
5	KNNR1 T.0503-0500 D.06.03.01 Plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III wg tab. powierzchni - budowa 2902.15m2 - przebudowa 264.40m2	m2 2902.15 m2 264.40		
6	KNNR1 T.0503-0300 D.06.03.01 Jw. lecz wykopów - budowa 420.10m2	m2 420.10		
	R A Z E M			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

OFERTE SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

KOSZTORYS OFERTOWY
DROGA GMINNA BRZESZCZKI DUŻE - WIERZCHOWISKA

	III PODBUDOWA (CPV 45233300-2)	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	KNNR6 T.0103-0100 D.04.01.01 Profilowanie podłoża w gruncie kat.III pod warstwy konstrukcyjne - budowa od km 3+200 do km 4+290 5232.00+95.96=5327.96m2 - przebudowa od km 4+290 do km 4+400 wg wyliczeń - 528.00m2	m2 5327.96 m2 528.00		
2	KNNR6 T.0106-0500 D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.10 cm w wykonanym korycie wg wyliczeń j.w	m2 5327.96 m2 528.00		
3	KNNR6 T.0111-0201 analogia D.04.05.01 Wykonanie podbudowy o grubości warstwy 20 cm z pospółki stabilizowanej cementem i wytrzymałości 2.50mPa przy pełnym odziarnieniu wg wyliczeń j.w.	m2 5327.96 m2 528.00		
	R A Z E M			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

OFERTE SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

KOSZTORYS OFERTOWY
DROGA GMINNA BRZESZCZKI DUŻE - WIERZCHOWISKA

	IV NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0)	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	KNNR6 T.1005-0500 D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy betonowej -budowa $5232.00+95.96=5327.96m^2$ -przebudowa $528.00m^2$	m2 5327.96 m2 528.00		
2	KNNR6 T.1005-0700 D.04.03.01 Skropienie podbudowy betonowej bitumem - budowa $5232.00+95.96=5327.96m^2$ - przebudowa $528.00m^2$	m2 5327.96 m2 528.00		
3	KNNR6 T.0308-0103 D.05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej gr.4cm z masy BA - budowa $5197.16m^2$ - przebudowa $514.80m^2$	m2 5197.16 m2 514.80		
4	KNNR6 T.1005-0600 D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy wiążącej i wcinek - budowa $5197.16+27.00=5224.16m^2$ - przebudowa $514.80m^2$	m2 5224.16 m2 514.80		
5	KNNR6 T.1005-0700 D.04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej i wcinek bitumem - budowa $5197.16+27.00=5224.16m^2$ - przebudowa $514.80m^2$	m2 5224.16 m2 514.80		
6	KNNR6 T.0309-0203 D.05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4cm z masy BA z wcinką - budowa $5131.76+27.00=5158.76m^2$ - przebudowa $508.20m^2$	m2 5158.76 m2 508.20		
7	KNNR6 T.0802-0400 D.05.03.05 Wykonanie wcinek gr. 4cm w istniejącej nawierzchni bitumicznej $4.50 \times 2.00 = 9.00$ $6.00 \times 3.00 = 18.00$	m2 27.00		
	R A Z E M			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

OFERTĘ SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

KOSZTORYS OFERTOWY
DROGA GMINNA BRZESZCZKI DUZE - WIERZCHOWISKA

	V ZJAZDY (CPV 45233100-0)	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	<p>KNNR6 T.0101-0100 D.10.07.01 Wykonanie koryta głębokości 10 cm pod konstrukcję zjazdów z rozplantowaniem gruntu kat.III budowa od km 3+200 do km 4+290 145.00m2</p> <p>przebudowa od km 4+290 do km 4+400</p>	<p>m2 145.00 m2 30.00</p>		
2	<p>KNNR6 T.0106-0200 D.10.07.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.10 cm z piasku budowa 145.00m2</p> <p>przebudowa 30.00m2</p>	<p>m2 145.00 m2 30.00</p>		
3	<p>KNNR6 T.0204-0200/0400 analogia D.10.07.01 Wykonanie nawierzchni zjazdów polnych z kamienia wapiennego z zaklinowaniem i zamiałowaniem o grubości warstwy 30cm budowa 130.00m2</p>	<p>m2 130.00</p>		
4	<p>KNNR6 T.0113-02/0500 D.10.07.01 Wykonanie warstwy podbudowy gr. 30 cm cm z tłucznia wapiennego z zaklinowaniem i zamiałowaniem na zjazdach gospodarczych budowa 15.00m2</p> <p>przebudowa</p>	<p>m2 15.00 m2 30.00</p>		
5	<p>KNNR6 T.1005-0400 D.10.07.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej na zjazdach gospodarczych budowa 15.00m2</p> <p>przebudowa 30.00m2</p>	<p>m2 15.00 m2 30.00</p>		

6	KNNR6 T.1005-0700 D.10.07.01 Wykonanie skropienia podbudowy bitumem budowa 15.00m2 przebudowa 30.00m2	m2 15.00 m2 30.00		
7	KNNR6 T.0308-0205 D.10.07.01 Wykonanie warstwy ściernalnej gr.5cm z masy min-asaltowej stand.III budowa 15.00m2 przebudowa 30.00m2	m2 m2 15.00 m2 30.00		
	R A Z E M			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

KOSZTORYS OFERTOWY
BRZESZCZKI DUŻE - WIERZCHOWISKA

	VI OZNAKOWANIE (CPV 45233280-5)	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	KNNR6 T.0702-0101 D.07.02.01 Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt 26		
2	KNNR6 T.0702- D.07.02.01 Znaki drogowe odblaskowe 0600 a) o powierzchni do 0.3m2 (tabliczki) 0700 b) drogowaskazy 0700 c) tablice o powierzchni pow. 0.3 m2	szt 3 szt 2 szt 16		
3	KNNR6 T.0702-0800 D.07.02.01 Usunięcie znaków drogowych	szt 2		
	R A Z E M			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

OFERTĘ SPORZĄDZIŁ:

DNIA: