

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SOSNOWO – KRZYŻÓWKI
W MIEJSCOWOŚCI SOSNOWO, WIERZCHOWISKA GM. ROGOWO
OD KM 0+000 DO KM 3+290

GMINA ROGOWO

OFERTE SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW OFERTA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

SOSNOWO-KRZYŻÓWKI

W MIEJSCOWOŚCI SOSNOWO, WIERZCHOWISKA

OD KM 0+000 DO KM 3+290 GMINA ROGOWO

| | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
|---|---------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1 | NAWIERZCHNIA | | | |
| | RAZEM | | | |

SŁOWNIE BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SOSNOWO-
KRZYŻÓWKI GMINA ROGOWO

| | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ | CENA | WARTOŚĆ |
|----|---|--------------------------------|------|---------|
| 1 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy bitumicznej $5.00 \times 3290.00 + 35.00 \times 5.00 + 25.00 = 16650.00$ | m2 16650.00 | | |
| 2 | D.04.03.01 Skropienie istniejącej nawierzchni emulsja asfaltową | m2 16650.00 | | |
| 3 | D.01.02.04 Wykonanie wciniek w nawierzchni bitumicznej na głębokość 4 cm z wywozem $(12.00 + 10.00 + 5.00) \times 1.00 = 27.00$ | m2 27.00 | | |
| 4 | D.04.08.01 Profilowanie podbudowy warstwą min- asfaltowa w ilości 50kg/m2 (standard III) $0.050 \times 16650.00 = 832.50$ | m2 16650.00 mg 832.50 | | |
| 5 | D.05.03.26a Ułożenie geosiatki o wytrzymałości 100kN/mb na warstwie profilowej w obrębie przepustu $100.00 \times 5.00 = 500.00 \text{m}^2$ | m2 100.00 | | |
| 6. | D.05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4cm masy BA $(3290.00 + 35.00) \times 5.12 = 17024.00$ + zjazdu $0.35 \times 5.00 \times 18.00 = 31.50$ razem: $17024.00 + 31.50 = 17055.50$ | m2 17055.50 | | |
| 7 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy wiążącej i wciniki $17024.00 + 27.00 = 17051.00$ | m2 17051.00 | | |
| 8 | D.04.03.01 Skropienie nawierzchni wiążącej i wciniki | m2 17051.00 | | |
| 9 | D.05.03.05 Ułożenie warstwy ścieralnej gr.4 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej z wciną (w tym zjazdu) $16650.00 + 27.00 + 31.50 = 16708.50$ | m2 16708.50 | | |
| 10 | D.01.01.01 Wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach drogowych współczynnik zmniejszający zakres prac 0.40 | km 3290.00 | | |
| 11 | D.06.03.01 Dowóz gruntu kat.III z wbudowaniem w pobocza $3100.00 \times 2 \times 1.00 \times 0.05 = 310.00$ | m3 310.00 | | |

| | | | | |
|----|--|---------------|--|--|
| 12 | D.06.03.01 Plantowanie poboczy w gruncie kat. III z jego uformowaniem i zagęszczeniem $3100.00 \times 2 \times 1.00 = 6200.00$ | m2 6200.00 | | |
| 13 | D.01.02.04 Rozebranie konstrukcji drogi gr.25cm w obrębie przepustu $4.00 \times 5.00 = 20.00$ | m2 20.00 | | |
| 14 | D.01.02.04 Rozebranie „pachwin” przed i za przepustem na głębokość 60cm (grunt kat.III) $2 \times 1.50 \times 0.60 \times 8.00 = 14.40$ | m3 14.40 | | |
| 15 | D.01.02.04 Wywóz materiałów z rozbiórki $1.2 \times 0.25 \times 20.00 + 14.40 = 20.40$ | m3 20.40 | | |
| 16 | D.04.05.01 Wypełnienie „pachwiny” gruntem stabilizowanym cementem o wytrzymałości 1.5mPa | m3 14.40 | | |
| 17 | D.04.05.01 Wykonanie podbudowy gr.25cm stabilizowanej cementem o wytrzymałości 5.00mPa | m2 20.00 | | |
| | R A Z E M | | | |
| | PODATEK VAT | | | |
| | RAZEM Z VAT | | | |

Słownie brutto:

Dnia:

Sporządził: