

**OPIS TECHNICZNY**  
**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SOSNOWO – KRZYŻÓWKI**  
**W MIEJSCOWOŚCI SOSNOWO, WIERZCHOWISKA**  
**GMINA ROGOWO**

**1. ZAKRES OPRACOWANIA**

Opracowanie wykonano dla odcinka drogi gminnej nr 120524C Sosnowo – Krzyżówki w miejscowości Sosnowo, Wierzchowiska gmina Rogowo na długości 3290.00m tj od km 0+000 do km 3+290. Koszty zadania obliczono wg Biuletynu Cen Robót SECOCENBUDU III kwartał 2008 roku.

**2. DROGA W UKŁADZIE KOMUNIKACYJNYM**


Odcinek projektowanej drogi gminnej leży w ciągu drogowym łączącym dwie drogi powiatowe tj. Swieżawy – Rogowo - Rojewo i Puszcza Rządowa -Sosnowo- Szczutowo. Droga gminna łącząca ww drogi powiatowe posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 530cm. Początek km 0+000 w miejscowości Sosnowo to krawędź drogi powiatowej, koniec to km 3+290 drogi gminnej w miejscowości Wierzchowisko. Przebiega przez tereny wsi Sosnowo i Wierzchowiska na terenie gminy Rogowo.

**3. UZASADNIENIE ZADANIA**

Istniejąca konstrukcja jezdni szerokości 5.30m z podbudową z pospółki stabilizowanej cementem, przykrytą warstwą bitumiczną. Stan nawierzchni w bardzo złym stanie, z dużą ilością powierzchniowych spękań (siatka). W obrębie przepustu betonowego istnieją obustronne zapadnięcia, w projekcie przewidziane do usunięcia. Nie wykonanie wzmocnienia konstrukcji spowoduje jej całkowite zniszczenie. Pobocza gruntowe obustronne, projektowane do uzupełnienia i splantowania. Rowy przydrożne występują lokalnie w uzgodnieniu z Inwestorem bez zmian.

**4. PROJEKTOWANE PARAMETRY DROGI**

- droga gminna klasy L
- szerokość jezdni 5.00m
- spadek poprzeczny daszkowy 2%
- istniejące pobocza gruntowe do uzupełnienia i wyprofilowania
- prędkość projektowa 40 km/ godz.

  
OPIS TECHNICZNY  
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SOSNOWO – KRZYŻÓWKI  
W MIEJSCOWOŚCI SOSNOWO, WIERZCHOWISKA  
GMINA ROGOWO

