PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SOSNOWO-KRZYŻÓWKI
GMINA ROGOWO

	NAWIERZCHNIA **(CPV 45233100-0)**	ILOŚĆ ROBÓT
1	KNNR6 T.1005-0600 **D.04.03.01** Oczyszczenie podbudowy bitumicznej 5.00x3290.00+35.00x5.00+25.00=16650.00	m2 16650.00
2	KNNR6 T.1005-0700 **D.04.03.01** Skropienie istniejącej nawierzchni emulsja asfaltową	m2 16650.00
3	KNR SEK 06-01 T.0101-0400 **D.01.02.04** Wykonanie wcinek w nawierzchni bitumicznej na głębokość 4 cm z wywozem (12.00+10.00+5.00)x1.00=27.00	m2 27.00
4	KNNR6 T.0108-0200 analogia **D.04.08.01** Profilowanie podbudowy warstwą min- asfaltowa w ilości 50kg/m2 (standard III) 0.050x16650.00=832.50	mg 832.50
5	Kalkulacja własna **D.05.03.26a** Ułożenie geosiatki o wytrzymałości 100kN/mb na warstwie profilowej w obrębie przepustu 100.00x5.00=500.00m2	m2 100.00
6.	KNNR6 T.0308-0103 **D.05.03.05** Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4cm masy BA (3290.00+35.00)x5.12=17024.00 + zjazdy 0.35x5.00x18.00=31.50 razem: 17024.00+31.50=17055.50	m2 17055.50
7	KNNR6 T.1005-0600 **D.04.03.01** Oczyszczenie warstwy wiążącej i wcinki 17024.00+27.00=17051.00	m2 17051.00
8	KNNR6 T.1005-0700 **D.04.03.01** Skropienie nawierzchni wiążącej i wcinki	m2 17051.00
9	KNNR6 T.0308-0103 **D.05.03.05** Ułożenie warstwy ścieralnej gr.4 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej z wcinką (w tym	m2 16708.50

PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE
drog. Jan Szelągowski
ul. S... 11, 87-... Lubień Kuj.
(054) ...
Upr. pr... bud. ...
dróg lotn... w zakresie
Nr ew... WBPP-AN... mechanizacyjnych
Regon 910...

	zjazdy) 16650.00+27.00+31.50=16708.50	
10	KNR2-01 T.0119-0300 analogia **D.01.01.01** Wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach drogowych współczynnik zmniejszający zakres prac 0.40	km 3290.00
11	KNNR1 T.0201-1000 **D.06.03.01** Dowóz gruntu kat.III z odl. 1km z wbudowaniem w pobocza 3100.00x2x1.00x0.05=310.00	m3 310.00
12	KNNR1 T.0503-0500 **D.06.03.01** Plantowanie poboczy w gruncie kat. III z jego uformowaniem i zagęszczeniem 3100.00x2x1.00=6200.00	m2 6200.00
13	KNNR6 T.0801-0310 **D.01.02.04** Rozebranie konstrukcji drogi gr.25cm w obrębie przepustu 4.00x5.00=20.00	m2 20.00
14	KNNR1 T.0201-0801 analogia **D.01.02.04** Rozebranie „pachwin" przed i za przepustem na głębokośc 60cm (grunt kat.III) 2x1.50x0.60x8.00=14.40	m3 14.40
15	KNR4-01 T.0108-09/10 **D.01.02.04** Wywóz materiałów z rozbiórki na odl. 1km 1.2x0.25x20.00+14.40=20.40	m3 20.40
16	KNNR6 T.0111-0101analogia **D.04.05.01** Wypełnienie „pachwiny" gruntem stabilizowanym cementem o wytrzymałości 1.5mPa	m3 14.40
17	KNNR6 T.0111-0201 analogia **D.04.05.01** Wykonanie podbudowy gr.25cm stabilizowanej cementem o wytrzymałości 5.00mPa	m2 20.00

Dnia: 15.11.2008

PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE
inż. bud. drog. Jan Szelągowski
ul. Szkolna [illegible] Kuj
[illegible]
Upr. proj. [illegible] zakresie dróg lotniskowych [illegible] Nr ewid. [illegible] Wk
Regon 910170[illegible]

Sporządził: