
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PARKINGU W RAMACH INWESTYCJI BOISKO SPORTOWE ETAP III
ADRES INWESTYCJI : ROGOWO
INWESTOR : GMINA ROGOWO
ADRES INWESTORA : 87-515 ROGOWO
BRANŻA : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PARKING			
1.1		Roboty ziemne , koryta			
1 d.1.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości 2069.875	m ² m ²	 2069.875	
				RAZEM	2069.875
2 d.1.1	KNNR 1 0207-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 620.96	m ³ m ³	 620.960	
				RAZEM	620.960
1.2		Podbudowa			
3 d.1.2	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 2069.875	m ² m ²	 2069.875	
				RAZEM	2069.875
1.3		Nawierzchnia			
4 d.1.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm o frakcji 0-31, 5 mm ,krotność 0,8 2069.875	m ² m ²	 2069.875	
				RAZEM	2069.875
1.4		Krawężniki			
5 d.1.4	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II 401	m m	 401.000	
				RAZEM	401.000
6 d.1.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 401*0.0825	m ³ m ³	 33.083	
				RAZEM	33.083
7 d.1.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 401	m m	 401.000	
				RAZEM	401.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		PARKING				
1.1		Roboty ziemne , koryta				
1	KNNR 6 0101- d.1. 03 1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości	m ²	2069.875		
2	KNNR 1 0207- d.1. 02 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład.	m ³	620.96		
1.2		Podbudowa				
3	KNNR 6 0106- d.1. 05 2	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	2069.875		
1.3		Nawierzchnia				
4	KNNR 6 0113- d.1. 01 3	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm o frakcji 0-31,5 mm ,krotność 0,8	m ²	2069.875		
1.4		Krawężniki				
5	KNR 2-31 0401- d.1. 03 4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m	401		
6	KNR 2-31 0402- d.1. 04 4	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	401*0.0825 = 33.083		
7	KNR 2-31 0403- d.1. 03 4	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	401		
Razem dział: PARKING						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: