
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIATEK OCHRONNYCH (PILKOCHWYTOW) PRZY ISTNIEJĄCYCH BOISKACH W
KOMPLEKSIE BOISK ROGOWO
ADRES INWESTYCJI : ROGOWO - DZ.NR 254/1, 261
INWESTOR : GMINA ROGOWO
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 16.05.2009

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

VAT [V] 22.00 % $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.05.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PIŁKOCHWYTY BOISK DO PIŁKI NOŻNEJ I RĘCZNEJ					
1	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
d.1	0310-02		m ³	5.400	
		5.4		RAZEM	5.400
2	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m ³		
d.1	0203-01		m ³	6.560	
		6.56		RAZEM	6.560
3	cena zakładowa	Konstrukcja do piłkochwyków wraz z osadzeniem	szt		
d.1			11	szt	11.000
				RAZEM	11.000
4	cena zakładowa	Piłkochwyk z siatki zabezpieczającej syntetycznej na słupach	m ²		
d.1			423	m ²	423.000
				RAZEM	423.000

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1 PIŁKOCHWYTY BOISK DO PIŁKI NOŻNEJ I RĘCZNEJ								
1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpani o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) obmiar = 5.4m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 2.41*0.955=2.30155r-g/m ³	r-g	12.4284	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m ³ obmiar = 6.56m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 7.83r-g/m ³	r-g	51.3648	0.000	0.00		
2*		-- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego' 1.015m ³ /m ³	m ³	6.6584	0.000		0.00	
3*		drewno okrągłe na stemple budowlane 0.006m ³ /m ³	m ³	0.0394	0.000		0.00	
4*		deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0.023m ³ /m ³	m ³	0.1509	0.000		0.00	
5*		deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0.013m ³ /m ³	m ³	0.0853	0.000		0.00	
6*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.61kg/m ³	kg	4.0016	0.000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
8*		-- S -- środek transportowy 0.11m-g/m ³	m-g	0.7216	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
3	cena zakładowa	Konstrukcja do piłkochwyków wraz z osadzeniem obmiar = 11szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 11.5*0.955=10.9825r-g/szt	r-g	120.8075	0.000	0.00		
2*		-- M -- konstrukcja piłkochwyków' 1kpl./szt	kpl.	11.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 4%	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
4	cena zakładowa	Piłkochwyty z siatki zabezpieczającej syntetycznej na słupach obmiar = 423m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.16*0.955=0.1528r-g/m ²	r-g	64.6344	0.000	0.00		
2*		-- M -- siatka syntetyczna' 1m ² /m ²	m ²	423.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 5%	%	5.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								

ROGOWO - PIŁKOCHWYTY

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

PIŁKOCHWYTY BOISK DO PIŁKI NOŻNEJ I RĘCZNEJ

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 22% od ($\Sigma(R, M, S)$)				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys netto				0.00
	VAT				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kosztorys netto		0.00				0.00 %
		VAT		0.00				0.00 %
		Razem brutto		0.00				0.00 %
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł