

KOSZTORYS OFERTOWY
DROGA GMINNA w miejscowości KOSIORY
GMINA ROGOWO

OD KM 0+000 DO KM 1+150

OFERTĘ SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w miejscowości KOSIORY GM. KOSIORY
OD KM 0+000 DO KM 1+150

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	IŁOŚĆ ROBÓT	CENA JEDN	WARTOŚĆ
I	ROBOTY POMIAROWE (CPV 45112600-1)			
1	D.01.01.01 Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym przy robotach ziemnych liniowych od km 0+000 do km 1+150	km 1.150		
2	D.01.01.01 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej lok. j.w.	km 1.150		
3	D.01.01.01 Odtworzenie punktów geodezyjnych	szt 2		
	R A Z E M			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

KOSZTORYS OFERTOWY DROGA GMINNA KOSIORY OD KM 0+000 DO KM 1+150

II	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (CPV 45112600-1)	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	KALKULACJA WŁASNA Założenie rur typu ARROT na przewody teletechniczne na skrzyżowaniu z drogą z odkopaniem, zasypaniem i zagęszczeniem 4x7.00=28.00	mb 28.00		
2	D.01.02.01 Karczowanie drzew o średnicy 50 cm	szt 2		
3	D.01.02.01 Wywóz dłużycy	mp 0.84		
4	D.01.02.01 Wywóz karpiny	mp 0.90		
5	D.01.02.01 Wywóz gałęzi	mp 2.70		
	RAZEM			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

KOSZTORYS OFERTOWY DROGA GMINNA KOSIORY
OD KM 0+000 DO KM 1+150

III	ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat. III z wywozem na odkład wg tab. mas ziemnych	m3 349.14		
2	D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych poprzecznych w gruncie kat.III z wbudowaniem w nasyp i pobocza z ich uformowaniem wg tab mas ziemnych	m3 655.90		
3	D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat.III z wbudowaniem w nasyp wg tab. mas ziemnych	m3 721.00		
4	D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu kat.III 655.90+721.00=1376.90	m3 1376.90		
5	D.06.03.01 Plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III wg tab. powierzchni wg wyliczeń	m2 3113.00		
6	D.06.03.01 Jw. lecz wykopów	m2 98.00		
	R A Z E M			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

KOSZTORYS OFERTOWY DROGA GMINNA KOSIORY
OD KM 0+000 DO KM 1+150

IV	PODBUDOWA (cpv 45233300-2)	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	D.04.01.01 Profilowanie podłoża w gruncie kat.III pod warstwy konstrukcyjne drogi	m2 6015.26		
2	D.04.02.01 Wykonanie warstwy odsączającej gr.15 cm na całej szerokości korony drogi od km 0+000 do km 1+150	m2 6015.26		
3	D.04.05.01 Wykonanie podbudowy o grubości warstwy 20 cm z pospółki stabilizowanej cementem i wytrzymałości 5.0mPa przepętnym doziarnieniu	m2 4865.26		
	R A Z E M			

	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

KOSZTORYS OFERTOWY

DROGA GMINNA KOSIORY OD KM 0+000 DO KM 1+150

V	NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0)	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy betonowej	m2 4635.26		
2	D.05.03.08 Podwójne powierzchniowe utwardzenie grysem kamiennym 8-16mm i 16-25mm i asfaltem D200	m2 4635.26		
	R A Z E M			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

KOSZTORYS OFERTOWY DROGA GMINNA KOSIORY

OD KM 0+000 DO KM 1+150

VI	OZNAKOWANIE (cpv 45233280-5)	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	D.07.02.01 Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt 16		
2	D.07.02.01 Znaki drogowe odblaskowe a) o powierzchni do 0.3m b) tablice o powierzchni pow. 0.3 m2 c) trójkątne	szt 5 szt 8 szt 8		
	R A Z E M			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

KOSZTORYS OFERTOWY DROGA GMINNA KOSIORY

OD KM 0+000 DO KM 1+150

VII	ZJAZDY (cpv 45233100-0)	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	D.10.07.01 Wykonanie koryta głębokości 10 cm z rozplantowaniem gruntu wg wykazu	m2 280.00		

2	D.10.07.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10 cm z piasku wg wykazu	m2 280.00		
3	D.10.07.01 Wykonanie podbudowy gr. 20+10cm z tłucznia wapiennego z zaklinowaniem i zamiatowaniem wg wykazu	m2 220.00 m2 220.00		
4	D.10.07.01 Wykonanie nawierzchni zjazdów z kamienia wapiennego z zaklinowaniem i zamiatowaniem o grubości warstwy 30 cm wg wykazu	m2 60.00		
5	D.10.07.01 Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z masy min-asfaltowej standard III	m2 234.00		
6	D.10.07.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2 234.00		
	R A Z E M			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

OFERTĘ SPORZADZIŁ:

DNIA:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

O F E R T A

DROGA GMINNA w miejscowości KOSIORY

GMINA ROGOWO

OD KM 0+000 DO KM 1+150

LP	ASORTYMENT ROBÓT	WARTOŚĆ NETTO	PODATEK VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	ROBOTY POMIAROWE			
2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
3	ROBOTY ZIEMNE			
4	PODBUDOWA			
5	NAWIERZCHNIA			
6	OZNAKOWANIE			
7	ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA			
	RAZEM			

SŁOWNIE BRUTTO:

DATA: