

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w miejscowości KOSIORY GM. KOSIORY
OD KM 0+000 DO KM 1+150

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	IŁOŚĆ ROBÓT
I	ROBOTY POMIAROWE (CPV 45112600-1)	
1	KNR2-01 T.0119-0300 D.01.01.01 Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym przy robotach ziemnych liniowych od km 0+000 do km 1+150	km 1.150
2	KNR2-01 T.0119-0300 analogia D.01.01.01 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej lok. j.w.	km 1.150
3	KALKUL. WŁASNA D.01.01.01 Odtworzenie punktów geodezyjnych	szt 2

PRZEDMIAR ROBÓT DROGA GMINNA KOSIORY
OD KM 0+000 DO KM 1+150

II	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (CPV 45112600-1)	IŁOŚĆ ROBÓT
1	KALKULACJA WŁASNA Założenie rur typu ARROT na przewody teletechniczne na skrzyżowaniu z drogą z odkopaniem, zasypaniem i zagęszczeniem 4x7.00=28.00	mb 28.00
2	KNR SEK06-01 T.0303-0500 D.01.02.01 Karczowanie drzew o średnicy 50 cm	szt 2
3	KNR SEK06-01 T.0110-0100 D.01.02.01 Wywóz dłużycy na odl. do 2 km	mp 0.84
4	KNR2-01 T.0110-0200 D.01.02.01 Wywóz karpiny na odl. do 2 km	mp 0.90
5	KNR2-01 T.0110-0300 D.01.02.01 Wywóz gałęzi na odl. do 2 km	mp 2.70

PRZEDMIAR ROBÓT DROGA GMINNA KOSIORY
OD KM 0+000 DO KM 1+150

III	ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)	IŁOŚĆ ROBÓT
1	KNNR1 T.0204-0600 D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat. III z wywozem na odl. 1 km na odkład wg tab. mas ziemnych	m3 349.14
2	KNNR1 T.0311-0600 D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych poprzecznych w gruncie kat.III z wbudowaniem w nasyp i pobocza z ich uformowaniem wg tab mas ziemnych	m3 655.90
3	KNNR1 T.0204-0600 D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat.III na odl. 1 km z wbudowaniem w nasyp wg tab. mas ziemnych	m3 721.00
4	KNNR1 T.0407-0100 D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu kat.III 655.90+721.00=1376.90	m3 1376.90
5	KNNR6 T.0503-0500 D.06.03.01 Plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III wg tab. powierzchni wg wyliczeń	m2 3113.00
6	KNNR6 T.0503-0300 D.06.03.01 Jw. lecz wykopów	m2 98.00

PRZEDMIAR ROBÓT DROGA GMINNA KOSIORY
OD KM 0+000 DO KM 1+150

IV	PODBUDOWA (cpv 45233300-2)	IŁOŚĆ ROBÓT
1	KNNR6 T.0103-0100 D.04.01.01 Profilowanie podłoża w gruncie kat.III pod warstwy konstrukcyjne drogi	m2 6015.26
2	KNNR6 T.0104-0310 D.04.02.01 Wykonanie warstwy odsączającej gr.15 cm od km 0+000 do km 1+150	m2 6015.26
3	KNNR6 T.0111-0201 analogia D.04.05.01	m2 4865.26

	Wykonanie podbudowy o grubości warstwy 20 cm z pospółki stabilizowanej cementem i wytrzymałości 5.0mPa przepelnym doziarnieniu	
--	--	--

PRZEDMIAR ROBÓT

DROGA GMINNA KOSIORY OD KM 0+000 DO KM 1+150

V	NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0)	ILOŚĆ ROBÓT
1	KNNR6 T.1005-0500 D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy betonowej	m2 4635.26
2	KNNR6 T.1001- analogia D.05.03.08 Podwójne powierzchniowe utwardzenie grysem kamiennym 8-16mm i 16-25mm i asfaltem D200	m2 4635.26

PRZEDMIAR ROBÓT DROGA GMINNA KOSIORY

OD KM 0+000 DO KM 1+150

VI	OZNAKOWANIE (cpv 45233280-5)	ILOŚĆ ROBÓT
1	KNNR6 T.0702-0101 D.07.02.01 Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt 16
2	KNNR6 T.0702 D.07.02.01 Znaki drogowe odblaskowe	
0600	a) o powierzchni do 0.3m	szt 5
0700	b) tablice o powierzchni pow. 0.3 m2	szt 8
0500	c) trójkątne	szt 8

PRZEDMIAR ROBÓT DROGA GMINNA KOSIORY

OD KM 0+000 DO KM 1+150

VII	ZJAZDY (cpv 45233100-0)	ILOŚĆ ROBÓT
1	KNNR6 T.0101-010 D.10.07.01 Wykonanie koryta głębokości 10 cm z rozplantowaniem gruntu wg wykazu	m2 280.00
2	KNNR6 T.0106 –0500 D.10.07.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10 cm z piasku	m2 280.00

3	KNNR6 T.0113-05/06/07 kalkul. własna D.10.07.01 Wykonanie podbudowy gr. 20+10cm z tłucznia wapiennego z zaklinowaniem i zamiałowaniem wg wykazu	m2 220.00 m2 220.00
4	KNNR6 T.0204-0600 kalkulacja własna D.10.07.01 Wykonanie nawierzchni zjazdów z kamienia wapiennego z zaklinowaniem i zamiałowaniem o grubości warstwy 30 cm	m2 60.00
5	KNNR6 T.0309-0215 D.10.07.01 Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z masy min-asfaltowej standard III	m2 234.00
6	KNNR6 T.1005-0400 D.10.07.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2 234.00

SPORZĄDZIŁ:

DNIA: 10.06.2009