
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PLAC ZABAW I REKREACJI
ADRES INWESTYCJI : SOSNOWO
INWESTOR : GMINA ROGOWO
ADRES INWESTORA : 87-515 ROGOWO
BRANŻA : OGOLNOBUDOWLANA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01 d.1 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.		
		20	dół.	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 wraz z kotwami mocującymi urządzenia placu zabaw 0.2*0.2*0.7*20	m ³		
			m ³	0.560	
				RAZEM	0.560
3	KNNR 1 d.1 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III	m ³		
		0.56	m ³	0.560	
				RAZEM	0.560
4	KNNR 1 d.1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
		50.0*12.0+30.0*15.0+[20.0*15.0]/2	m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
5	KNR-W 2-02 d.2 1220-01	Zamontowanie wieży z daszkiem i zjeżdżalnią	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-02 d.2 1220-01	Zamontowanie huśtawki- konik galopek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-02 d.2 1220-01	Zamontowanie huśtawki - Koniki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-21 d.2 0606-08	Piaskownica	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-21 d.2 0606-07	Piaskownica - wypełnienie piaskiem	m ³		
		3.0*3.0*0.45	m ³	4.050	
				RAZEM	4.050
10	KNR-W 2-02 d.2 1220-01	Zamontowanie siedzisk do piaskownicy	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR-W 2-02 d.2 1220-01	Zamontowanie sprężynowca - bujak Kogut	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-02 d.2 1220-01	Zamontowanie karuzeli - Trzmiel	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-02 d.2 1220-01	Zamontowanie przejścia rurowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-02 d.2 1220-01	Zamontowanie równoważni	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-21 d.2 0607-02	Zamontowanie ławek prostych	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 2-02 d.2 1220-01	Zamontowanie kosza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		ROBOTY NASADZENIOWE			
17	KNR 2-21 d.3 0112-03	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m ²		
		50.0*12.0+30.0*15.0+[20.0*15.0]/2	m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
18	KNR 2-21 d.3 0323-01	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
		35	szt.	35.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	35.000
4		OGRODZENIE			
19	KNR 2-02 d.4 1804-11	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m ob- sadzonych w gruncie i obetonowanych 98.0+32.0	m m	130.000	
				RAZEM	130.000
20	KNR 2-21 d.4 0607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa 6	kpl kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
21	kalkulacja d.4 własna	Oczyszczenie oczka wodnego -sadzawki na działce 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ZIEMNE				
1	KNR 2-01 d.1 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.	20.000		
2	KNR 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 wraz z kotwami mocującymi urządzenia placu zabaw	m ³	0.560		
3	KNNR 1 0504- d.1 02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III	m ³	0.560		
4	KNNR 1 0501- d.1 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	1200.000		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
2		ROBOTY MONTAŻOWE				
5	KNR-W 2-02 d.2 1220-01	Zamontowanie wieży z daszkiem i zjeżdżalnią	szt.	1.000		
6	KNR-W 2-02 d.2 1220-01	Zamontowanie huśtawki- konik galopek	szt.	1.000		
7	KNR-W 2-02 d.2 1220-01	Zamontowanie huśtawki - Koniki	szt.	1.000		
8	KNR 2-21 d.2 0606-08	Piaskownica	szt	1.000		
9	KNR 2-21 d.2 0606-07	Piaskownica - wypełnienie piaskiem	m ³	4.050		
10	KNR-W 2-02 d.2 1220-01	Zamontowanie siedzisk do piaskownicy	szt.	6.000		
11	KNR-W 2-02 d.2 1220-01	Zamontowanie sprężynowca - bujak Kogut	szt.	1.000		
12	KNR-W 2-02 d.2 1220-01	Zamontowanie karuzeli - Trzmiel	szt.	1.000		
13	KNR-W 2-02 d.2 1220-01	Zamontowanie przejścia rurowego	szt.	1.000		
14	KNR-W 2-02 d.2 1220-01	Zamontowanie równoważni	szt.	1.000		
15	KNR 2-21 d.2 0607-02	Zamontowanie ławek prostych	szt	4.000		
16	KNR-W 2-02 d.2 1220-01	Zamontowanie kosza	szt.	1.000		
Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE						
3		ROBOTY NASADZENIOWE				
17	KNR 2-21 d.3 0112-03	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m ²	1200.000		
18	KNR 2-21 d.3 0323-01	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.	35.000		
Razem dział: ROBOTY NASADZENIOWE						
4		OGRODZENIE				
19	KNR 2-02 d.4 1804-11	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	130.000		
20	KNR 2-21 d.4 0607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa	kpl	6.000		
21	kalkulacja d.4 własna	Oczyszczenie oczka wodnego -sadzawki na działce	szt	1.000		
Razem dział: OGRODZENIE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: