
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BOISKO WIEJSKIE I KĄCIK REKREACJI
ADRES INWESTYCJI : PRĘCZKI
INWESTOR : GMINA ROGOWO
ADRES INWESTORA : 87-515 ROGOWO
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA

Data opracowania

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BOISKO			
1.1		Roboty ziemne i koryta			
1	KNR 2-21 d.1. 0112-01 1	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym 50*25	m ² m ²	 1250.000	
				RAZEM	1250.000
2	KNR 2-21 d.1. 0112-03 1	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy 50*25	m ² m ²	 1250.000	
				RAZEM	1250.000
3	KNNR 6 d.1. 0101-03 1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 50*25	m ² m ²	 1250.000	
				RAZEM	1250.000
4	KNNR 1 d.1. 0207-02 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 1250*0.30-250	m ³ m ³	 125.000	
				RAZEM	125.000
1.2		Podbudowa			
5	KNNR 6 d.1. 0113-01 2	Podbudowa z materiału mineralnego [pasek, żwir, kliniec] o frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm 50*25	m ² m ²	 1250.000	
				RAZEM	1250.000
6	KNNR 6 d.1. 0105-03 2	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3 cm 50*25	m ² m ²	 1250.000	
				RAZEM	1250.000
1.3		Nawierzchnia trawiasta			
7	KNR 2-21 d.1. 0218-03 3	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim, grubość warstwy 20cm 1250*0.2	m ³ m ³	 250.000	
				RAZEM	250.000
8	KNR 2-21 d.1. 0401-01 3	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 1250	m ² m ²	 1250.000	
				RAZEM	1250.000
9	KNR 2-21 d.1. 0702-01 3	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim 1250	m ² m ²	 1250.000	
				RAZEM	1250.000
1.4		Obramowanie boiska			
10	KNR 2-31 d.1. 0401-02 4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat. III-IV [50+25]*2	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
11	KNR 2-31 d.1. 0402-04 4	Ława pod krawężniki betonowa z oporem [50*2+25*2]*[0.25*0.1+0.15*0.1]	m ³ m ³	 6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 2-31 d.1. 0407-05 4	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. [50+25]*2	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
1.5		Wyposażenie boiska			
13	KNR 2-01 d.1. 0312-10 5	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 4	dół. dół.	 4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNNR 1 d.1. 0504-02 5	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m ³ ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III 0.5*0.5*1*4	m ³ m ³	 1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-02 d.1. 0203-01 5	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 0.5*0.5*0.8*4	m ³ m ³	 0.800	
				RAZEM	0.800
16	KNR 2-02 d.1. 0602-01 5	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza i druga warstwa [0.5+0.5]*2*0.8*4	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
17	KNR 2-23 d.1. 0309-05 5	Osadzenie tulej do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 2-02 d.1. 1217-01 5	Montaż wyposażenia boiska - bramki do piłki ręcznej aluminiowe o wymiarach 3,0x2,0 mocowane w tulejach norma IHF , głębokość bramki 100 cm góra, 120 cm dół łuki składane , w komplecie haczyki PP do zawieszania siatki. Siatka na bramkę standart norma IHF. 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-23 d.1. 0401-01 5	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wys. 3.0 m za bramkami do łapania piłek 25*2	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
20	KNR 2-23 d.1. 0401-02 5	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za nast. 1 m wys. 25.2	m m	 25.200	
				RAZEM	25.200
2		KĄCIK REKREACJI			
21	KNR 2-01 d.2 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 3.14*[0.5*0.5]*0.30	m ³ m ³	 0.236	
				RAZEM	0.236
22	KNR 2-02 d.2 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 3.14*[0.5*0.5]*0.15	m ³ m ³	 0.118	
				RAZEM	0.118
23	KNR 2-02 d.2 0205-01	Płyta betonowa w kształcie koła do grila z dnem bez betonu dla odcieku wody opadowej. 3.14*[0.5*0.5]*0.15	m ³ m ³	 0.118	
				RAZEM	0.118
24	KNNR 1 d.2 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III 0.56	m ³ m ³	 0.560	
				RAZEM	0.560
25	KNR 2-21 d.2 0607-02	Ławeczki 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
3		ROBOTY ZASADZENIOWE			
26	KNNR 1 d.3 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 50.0*34.0+59.0*4.0	m ² m ²	 1936.000	
				RAZEM	1936.000
27	KNR 2-21 d.3 0112-03	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy 50.0*34.0+59.0*4.0	m ² m ²	 1936.000	
				RAZEM	1936.000
28	KNR 2-21 d.3 0323-01	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy do-tów śr./głębok. 0.5 m 45	szt. szt.	 45.000	
				RAZEM	45.000
29	KNR 2-21 d.3 0404-02	Wykonanie trawników siewem na gruncie kat.III bez nawożenia [50.0*34.0+59.0*4.0]/10000	ha ha	 0.194	
				RAZEM	0.194

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		BOISKO				
1.1		Roboty ziemne i koryta				
1	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m ²	1250.000		
d.1.1	0112-01					
2	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m ²	1250.000		
d.1.1	0112-03					
3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	1250.000		
d.1.1						
4	KNNR 1 0207-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.	m ³	125.000		
d.1.1						
1.2		Podbudowa				
5	KNNR 6 0113-01	Podbudowa z materiału mineralnego [pasek, żwir, kliniec] o frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm	m ²	1250.000		
d.1.2						
6	KNNR 6 0105-03	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3 cm	m ²	1250.000		
d.1.2						
1.3		Nawierzchnia trawiasta				
7	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim, grubość warstwy 20cm	m ³	250.000		
d.1.3	0218-03					
8	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	m ²	1250.000		
d.1.3	0401-01					
9	KNR 2-21	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²	1250.000		
d.1.3	0702-01					
1.4		Obramowanie boiska				
10	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	150.000		
d.1.4	0401-02					
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	6.000		
d.1.4	0402-04					
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	150.000		
d.1.4	0407-05					
1.5		Wyposażenie boiska				
13	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.	4.000		
d.1.5	0312-10					
14	KNNR 1 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m ³ ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III	m ³	1.000		
d.1.5						
15	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m ³	m ³	0.800		
d.1.5	0203-01					
16	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza i druga warstwa	m ²	6.400		
d.1.5	0602-01					
17	KNR 2-23	Osadzenie tulej do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	szt.	4.000		
d.1.5	0309-05					
18	KNR 2-02	Montaż wyposażenia boiska - bramki do piłki ręcznej aluminiowe o wymiarach 3,0x2,0 mocowane w tulejach norma IHF , głębokość bramki 100 cm góra, 120 cm dół łuki składane , w komplecie haczyki PP do zawieszania siatki. Siatka na bramkę standart norma IHF.	kpl	2.000		
d.1.5	1217-01					
19	KNR 2-23	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wys. 3.0 m za bramkami do łapania piłek	m	50.000		
d.1.5	0401-01					
20	KNR 2-23	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za nast. 1 m wys.	m	25.200		
d.1.5	0401-02					
Razem dział: BOISKO						
2		KĄCIK REKREACJI				
21	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m ³	0.236		
d.2	0310-01					
22	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³	0.118		
d.2	1101-07					
23	KNR 2-02	Płyta betonowa w kształcie koła do grila z dnem bez betonu dla odpieku wody opadowej.	m ³	0.118		
d.2	0205-01					
24	KNNR 1 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m ³ ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III	m ³	0.560		
d.2						
25	KNR 2-21	Ławeczki	szt	8.000		
d.2	0607-02					
Razem dział: KĄCIK REKREACJI						
3		ROBOTY ZASADZENIOWE				
26	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	1936.000		
d.3						
27	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m ²	1936.000		
d.3	0112-03					
28	KNR 2-21	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.	45.000		
d.3	0323-01					
29	KNR 2-21	Wykonanie trawników siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	ha	0.194		
d.3	0404-02					
Razem dział: ROBOTY ZASADZENIOWE						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
		Podatek VAT				
		Ogółem wartość kosztorysowa robót				

Słownie: