

KOSZTORYS OFERTOWY

DROGA GMINNA w miejscowości ROGOWO
OD KM 0+000 DO KM 0+590

SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW O F E R T A

DROGA GMINNA w miejscowości ROGOWO

OD KM 0+000 DO KM 0+590

LP	ASORTYMENT ROBÓT	WARTOŚĆ NETTO	PODATEK VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	ROBOTY POMIAROWE			
2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
3	ROBOTY ZIEMNE			
4	PODBUDOWA			
5	NAWIERZCHNIA			
6	ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA			
7	OZNAKOWANIE PIONOWE			
	RAZEM			

SŁOWNIE BRUTTO:

DNIA:

SPORZĄDZIŁ:

KOSZTORYS OFERTOWY

DROGA GMINNA w miejscowości ROGOWO

OD KM 0+000 DO KM 0+590

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ILOŚĆ ROBÓT	CENA JEDN	WARTOŚĆ
I	ROBOTY POMIAROWE (CPV 45112600-1)			
1	D.01.01.01 Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym przy robotach ziemnych liniowych od km 0+000 do km 0+590	km 0.590		
2	D.01.01.01 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej lok. j.w.	km 0.590		
	R A Z E M			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

II	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
	(CPV 45112600-1)			
1	Założenie rur typu ARROT na przewody teletechniczne na skrzyżowaniu z drogą z odkopaniem, zasypaniem i zagęszczeniem	mb 20.00		
2	D.03.02.01 Regulacja urządzeń obcych znajdujących się w pasie robót - zasowy wodociągowe (obudowy żeliwne Inwestora) -6szt - studnie rewizyjne 12szt - studnie teletechniczne 1szt $6 \times 0.05 + 12 \times 0.20 + 0.15 \times 1 = 2.85$	m3 2.85		
	RAZEM			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

III	ROBOTY ZIEMNE (CPV 4511200-0)	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych poprzecznych w gruncie kat.III z wbudowaniem w nasyp i pobocza z ich uformowaniem	m3 74.40		
2	D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat.III	m3 1133.49		
3	D.02.03.01 Wykonanie robót podłużnych w gruncie kat.III z wbudowaniem w nasyp i pobocza	m3 18.00		
4	D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu kat.III	m3 92.40		
5	D.06.03.01 Plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III wg tab. powierzchni	m2 588.50		
6	D.06.03.01 Plantowanie powierzchni wykopów i poboczy w gruncie kat.III	m2 852.12		
	R A Z E M			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

IV	PODBUDOWA (cpv 45233300-2)	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	D.04.01.01 Profilowanie podłoża w gruncie kat.III pod warstwy konstrukcyjne drogi wg wyliczeń	m2 3456.91		
2	D.04.02.01 Wykonanie warstwy odsączającej gr.10 cm od km 0+000 do km 0+590	m2 3456.91		
3	D.04.04.04 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia wapiennego gr.19cm	m2 3456.91		
4	D.04.04.04 Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kamienia twardego o gr.7cm	m2 3456.91		
	R A Z E M			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

V	NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0)	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy z kamienia od km 0+000 do km 0+590 wg wyliczeń	m2 3456.91		
2	D.04.03.01 Skropienie podbudowy bitumicznej bitumem	m2 3456.91		
3	D.05.03.05 Wykonanie wcinek w nawierzchniach bitumicznych gr. 3cm wg wyliczeń 11.00x0.30=3.30	m2 3.30		
4	D.05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej gr.3cm z BA wg wyliczeń	m2 3173.71		
5	D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy wiążącej i wcinki	m2 3177.01		
6	D.04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej z wcinkami 3173.71+3.30=3177.01	m2 3177.01		
7	D.05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej gr.3cm z BA z wcinką wg wyliczeń od km 0+000 do km 0+590	m2 3106.21		
	RAZEM			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

VI	ZJAZDY (cpv 45233100-0)	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	D.10.07.01 Wykonanie koryta głębokości 10 cm z rozplantowaniem gruntu wg wyliczeń	m2 285.25		
2	D.10.07.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10 cm z piasku	m2 285.25		
3	D.10.07.01 Wykonanie podbudowy gr. 20+10cm z kamienia wapiennego z zaklinowaniem i zamięłowaniem	m2 285.25		
4	D.10.07.01 Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z masy min-asfaltowej standard III	m2 285.25		
5	D.10.07.01 Oczyszczenie podbudowy kamiennej	m2 285.25		
	R A Z E M			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

VII	OZNAKOWANIE (CPV 45233221-4)	ILOŚĆ	CENA JEDN	WARTOŚĆ
1	D.07.02.01 Ustawienie słupków stalowych 50mm	szt 6		
2	D.07.02.01 Ustawienie znaków drogowych odblaskowych - trójkątne - poniżej 0.3m2 - powyżej 0.3m2	szt 2 szt 3 szt 2		
	RAZEM			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

Sporządził:

Dnia: