KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BOISKO DO SIATKÓWKI
ADRES INWESTYCJI : ROJEWO
INWESTOR : GMINA ROGOWO
ADRES INWESTORA : 87-515 ROGOWO
BRANŻA : OGOLNOBUDOWLANA

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA

Data opracowania

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Boisko do siatkówki**			
1.1		**Koryta i roboty ziemne**			
1 d.1.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 27 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników- krotność 0,9	m^2		
		18.0*9.0	m^2	162.000	
				RAZEM	**162.000**
2 d.1.1	KNNR 1 0207-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.	m^3		
		162.0*0.27	m^3	43.740	
				RAZEM	**43.740**
1.2		**Obramowanie boiska**			
3 d.1.2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		[18.0+9.0]*2	m	54.000	
				RAZEM	**54.000**
1.3		**Podbudowa**			
4 d.1.3	KNNR 6 0106-05	Warstwy wyrównawcze z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m^2		
		18.0*9.0	m^2	162.000	
				RAZEM	**162.000**
5 d.1.3	KNNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10cm -krotność 0,67	m^2		
		18.0*9.0	m^2	162.000	
				RAZEM	**162.000**
1.4		**Nawierzchnia**			
6 d.1.4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m^2		
		18.0*9.0	m^2	162.000	
				RAZEM	**162.000**
7 d.1.4	KNNR 6 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km przyjęto dalsze 15 km. krotność :15	t		
		16.2	t	16.200	
				RAZEM	**16.200**
8 d.1.4	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m^2		
		12.15	m^2	12.150	
				RAZEM	**12.150**
9 d.1.4	KNNR 6 0309-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km[przyjęto dajsze 15 km] krotność: 15	t		
		162*0.048	t	7.776	
				RAZEM	**7.776**
1.5		**Malowanie**			
10 d.1.5	KNNR 6 0705-01	Oznakowanie poziome boiska farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie	m^2		
		0.045*162	m^2	7.290	
				RAZEM	**7.290**
1.6		**Wyposażenie boiska do siatkówki**			
11 d.1.6	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
		2	dół.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
12 d.1.6	KNNR 1 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III	m^3		
		0.5	m^3	0.500	
				RAZEM	**0.500**
13 d.1.6	KNNR 2 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m^2		
		0.5*4*1.0*2	m^2	4.000	
				RAZEM	**4.000**
14 d.1.6	KNNR 2 0106-02	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym beton B -20	m^3		
		0.5	m^3	0.500	
				RAZEM	**0.500**
15 d.1.6	kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż - słupki i siatka	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8902 dla .

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		**Boisko do siatkówki**				
1.1		**Koryta i roboty ziemne**				
1 d.1.1	**KNNR 6 0101-03**	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 27 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników- krotność 0,9	m^2	162.000		
2 d.1.1	**KNNR 1 0207-02**	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.	m^3	43.740		
1.2		**Obramowanie boiska**				
3 d.1.2	**KNNR 6 0404-05**	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	54.000		
1.3		**Podbudowa**				
4 d.1.3	**KNNR 6 0106-05**	Warstwy wyrównawcze z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m^2	162.000		
5 d.1.3	**KNNR 6 0113-01**	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10cm - krotność 0,67	m^2	162.000		
1.4		**Nawierzchnia**				
6 d.1.4	**KNNR 6 0308-01**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m^2	162.000		
7 d.1.4	**KNNR 6 0308-07**	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km przyjęto dalsze 15 km. krotność :15	t	16.200		
8 d.1.4	**KNNR 6 0309-01**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m^2	12.150		
9 d.1.4	**KNNR 6 0309-07**	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km[przyjęto dajsze 15 km] krotność: 15	t	7.776		
1.5		**Malowanie**				
10 d.1.5	**KNNR 6 0705-01**	Oznakowanie poziome boiska farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie	m^2	7.290		
1.6		**Wyposażenie boiska do siatkówki**				
11 d.1.6	**KNR 2-01 0312-10**	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.	2.000		
12 d.1.6	**KNNR 1 0504-02**	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III	m^3	0.500		
13 d.1.6	**KNNR 2 0101-01**	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m^2	4.000		
14 d.1.6	**KNNR 2 0106-02**	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym beton B -20	m^3	0.500		
15 d.1.6	**kalkulacja indywidualna**	Zakup i montaż - słupki i siatka	kpl	1.000		
Razem dział: Boisko do siatkówki						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie:

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8902 dla .