# KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ
ADRES INWESTYCJI : ROJEWO
INWESTOR : GMINA ROGOWO
ADRES INWESTORA : URZĄD GMINY , 87-515 ROGOWO
BRANŻA : 0GOLNOBUDOWLANA

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

| | | |
|---|---|---|
| Koszty pośrednie [Kp] ..... | % | R, S |
| Zysk [Z] ..... | % | R+Kp(R), S+Kp(S) |
| koszty zakupu [kz] ..... | % | M |
| VAT [V] ..... | % | Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) |

| | | |
|---|---|---|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

**Słownie:**

WYKONAWCA

Data opracowania

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **Boisko do piłki nożnej 60,0x30,0m wraz z autem szer. 1m** | | | |
| **1.1** | | **Roboty ziemne i koryta** | | | |
| 1 d.1.1 | KNNR 6 0101-01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 12 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | $m^2$ | | |
| | | 62.0*32.0 | $m^2$ | 1984.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **1984.000** |
| **1.2** | | **Obramowanie boiska** | | | |
| 2 d.1.2 | KNR 2-31 0401-01 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II | m | | |
| | | 62.0*2+32.0*2 | m | 188.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **188.000** |
| 3 d.1.2 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | | |
| | | 62.0*2+32.0*2 | m | 188.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **188.000** |
| **1.3** | | **Podbudowa** | | | |
| **1.4** | | **Nawierzchnia trawiasta** | | | |
| 4 d.1.4 | KNR 2-21 0218-03 | Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim | $m^3$ | | |
| | | 62.0*32.0*0.12 | $m^3$ | 238.080 | |
| | | | | **RAZEM** | **238.080** |
| 5 d.1.4 | KNR 2-21 0401-01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia | $m^2$ | | |
| | | 62.0*32.0 | $m^2$ | 1984.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **1984.000** |
| 6 d.1.4 | KNR 2-21 0702-01 | Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim | $m^2$ | | |
| | | 62.0*32.0 | $m^2$ | 1984.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **1984.000** |
| **1.5** | | **Wyposażenie boiska** | | | |
| 7 d.1.5 | KNR 2-01 0312-10 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) do osadzenia bramek | dół. | | |
| | | 4 | dół. | 4.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **4.000** |
| 8 d.1.5 | KNNR 1 0504-02 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III | $m^3$ | | |
| | | 0.5*0.5*1*4 | $m^3$ | 1.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **1.000** |
| 9 d.1.5 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 | $m^3$ | | |
| | | 0.5*0.5*0.8*4 | $m^3$ | 0.800 | |
| | | | | **RAZEM** | **0.800** |
| 10 d.1.5 | KNR 2-02 0602-01 | Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza i druga warstwa | $m^2$ | | |
| | | [0.5+0.5]*2*0.8*4 | $m^2$ | 6.400 | |
| | | | | **RAZEM** | **6.400** |
| 11 d.1.5 | kalkulacja indywidualna | Zakup i montaż wyposazenia boiska do piłki nożnej - bramki | kpl | | |
| | | 2 | kpl | 2.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **2.000** |
| 12 d.1.5 | KNR 2-23 0401-01 | Piłko chwyty z siatki na słupkach z rur stalowych o wysokości 3.0 m | m | | |
| | | 30.0 | m | 30.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **30.000** |
| 13 d.1.5 | KNR 2-23 0401-02 | Piłko chwyty z siatki na słupkach z rur stalowy - dodatek za następny 1 m wysokości | m | | |
| | | 30 | m | 30.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **30.000** |



Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8902 dla .

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **Boisko do piłki nożnej 60,0x30,0m wraz z autem szer. 1m** | | | | |
| **1.1** | | **Roboty ziemne i koryta** | | | | |
| 1 d.1.1 | **KNNR 6 0101-01** | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 12 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | $m^2$ | 1984.000 | | |
| **1.2** | | **Obramowanie boiska** | | | | |
| 2 d.1.2 | **KNR 2-31 0401-01** | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II | m | 188.000 | | |
| 3 d.1.2 | **KNR 2-31 0407-05** | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 188.000 | | |
| **1.3** | | **Podbudowa** | | | | |
| **1.4** | | **Nawierzchnia trawiasta** | | | | |
| 4 d.1.4 | **KNR 2-21 0218-03** | Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim | $m^3$ | 238.080 | | |
| 5 d.1.4 | **KNR 2-21 0401-01** | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia | $m^2$ | 1984.000 | | |
| 6 d.1.4 | **KNR 2-21 0702-01** | Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim | $m^2$ | 1984.000 | | |
| **1.5** | | **Wyposażenie boiska** | | | | |
| 7 d.1.5 | **KNR 2-01 0312-10** | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) do osadzenia bramek | dół. | 4.000 | | |
| 8 d.1.5 | **KNNR 1 0504-02** | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III | $m^3$ | 1.000 | | |
| 9 d.1.5 | **KNR 2-02 0203-01** | Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 | $m^3$ | 0.800 | | |
| 10 d.1.5 | **KNR 2-02 0602-01** | Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza i druga warstwa | $m^2$ | 6.400 | | |
| 11 d.1.5 | **kalkulacja indywidualna** | Zakup i montaż wyposazenia boiska do piłki nożnej - bramki | kpl | 2.000 | | |
| 12 d.1.5 | **KNR 2-23 0401-01** | Piłko chwyty z siatki na słupkach z rur stalowych o wysokości 3.0 m | m | 30.000 | | |
| 13 d.1.5 | **KNR 2-23 0401-02** | Piłko chwyty z siatki na słupkach z rur stalowy - dodatek za następny 1 m wysokości | m | 30.000 | | |
| **Razem dział: Boisko do piłki nożnej 60,0x30,0m wraz z autem szer. 1m** | | | | | | |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT**<br>**Podatek VAT**<br>**Ogółem wartość kosztorysowa robót** | | | | | | |

**Słownie:**



Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8902 dla .