KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : PLAC REKREACYJNY Z OCZYSZCZENIEM STAWU
ADRES INWESTYCJI : ROJEWO
INWESTOR : GMINA ROGOWO
ADRES INWESTORA : GMINA ROGOWO, 87-515 ROGOWO
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	%	R, S
Zysk [Z]	%	R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszta zakupu [Kz]	%	M
VAT [V]	%	Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA

Data opracowania

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Plac rekreacyjny**			
1 d.1	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m^3		
		3.14*[0.5*0.5]*0.30	m^3	0.236	
				RAZEM	**0.236**
2 d.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m^3		
		3.14*[0.5*0.5]*0.15	m^3	0.118	
				RAZEM	**0.118**
3 d.1	KNR 2-02 0205-01	Płyta betonowa w kształcie koła do grila z dnem bez betonu dla odcieku wody opadowej.	m^3		
		3.14*[0.5*0.5]*0.15	m^3	0.118	
				RAZEM	**0.118**
4 d.1	KNNR 1 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III	m^3		
		0.56	m^3	0.560	
				RAZEM	**0.560**
5 d.1	KNR 2-21 0607-02	Ławeczki	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	**8.000**
2		**Roboty zasadzeniowe**			
6 d.2	KNNR-W 10 2109-02	Rekultywacja terenu pod uprawę polową - niwelowanie terenu międzywala w gruncie kat. III	m^2		
		800.0	m^2	800.000	
				RAZEM	**800.000**
7 d.2	KNR 2-21 0112-03	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m^2		
		800.0	m^2	800.000	
				RAZEM	**800.000**
8 d.2	KNR 2-21 0404-02	Wykonanie trawników siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	ha		
		0.08	ha	0.080	
				RAZEM	**0.080**
3		**Oczyszczenie stawu**			
9 d.3	KNNR-W 10 2513-02	Odmulanie mechaniczne brzegów stawu	m		
		70.0*2+15.0*2	m	170.000	
				RAZEM	**170.000**
10 d.3	KNNR-W 10 2520-01	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu 0,5 m3/m krawędzi, grunt kat.I-II	m^3		
		170.0*0.5	m^3	85.000	
				RAZEM	**85.000**
11 d.3	KNNR-W 10 2508-03	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp stawu	m^2		
		170.0*0.35	m^2	59.500	
				RAZEM	**59.500**
12 d.3	KNR 2-21 0402-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III bez nawożenia	m^2		
		170.0*0.35	m^2	59.500	
				RAZEM	**59.500**

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8902 dla .

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		**Plac rekreacyjny**				
1 d.1	**KNR 2-01 0310-01**	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m^3	0.236		
2 d.1	**KNR 2-02 1101-07**	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m^3	0.118		
3 d.1	**KNR 2-02 0205-01**	Płyta betonowa w kształcie koła do grila z dnem bez betonu dla odcieku wody opadowej.	m^3	0.118		
4 d.1	**KNNR 1 0504-02**	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III	m^3	0.560		
5 d.1	**KNR 2-21 0607-02**	Ławeczki	szt	8.000		
Razem dział: Plac rekreacyjny						
2		**Roboty zasadzeniowe**				
6 d.2	**KNNR-W 10 2109-02**	Rekultywacja terenu pod uprawę polową - niwelowanie terenu międzywala w gruncie kat. III	m^2	800.000		
7 d.2	**KNR 2-21 0112-03**	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m^2	800.000		
8 d.2	**KNR 2-21 0404-02**	Wykonanie trawników siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	ha	0.080		
Razem dział: Roboty zasadzeniowe						
3		**Oczyszczenie stawu**				
9 d.3	**KNNR-W 10 2513-02**	Odmulanie mechaniczne brzegów stawu	m	170.000		
10 d.3	**KNNR-W 10 2520-01**	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu 0,5 m3/m krawędzi, grunt kat.I-II	m^3	85.000		
11 d.3	**KNNR-W 10 2508-03**	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp stawu	m^2	59.500		
12 d.3	**KNR 2-21 0402-02**	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III bez nawożenia	m^2	59.500		
Razem dział: Oczyszczenie stawu						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie:

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8902 dla .