KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ
ADRES INWESTYCJI : CZUMSK DUŻY
INWESTOR : GMINA ROGOWO
ADRES INWESTORA : URZĄD GMINY , 87-515 ROGOWO
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Boisko do piłki nożnej 60,0x30,0m wraz z autem szer. 1m**			
1.1		**Roboty ziemne i koryta**			
1 d.1.1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 12 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m^2		
		62.0*32.0	m^2	1984.000	
				RAZEM	**1984.000**
1.2		**Obramowanie boiska**			
2 d.1.2	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
		62.0*2+32.0*2	m	188.000	
				RAZEM	**188.000**
3 d.1.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		62.0*2+32.0*2	m	188.000	
				RAZEM	**188.000**
1.3		**Podbudowa**			
1.4		**Nawierzchnia trawiasta**			
4 d.1.4	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m^3		
		62.0*32.0*0.12	m^3	238.080	
				RAZEM	**238.080**
5 d.1.4	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	m^2		
		62.0*32.0	m^2	1984.000	
				RAZEM	**1984.000**
6 d.1.4	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m^2		
		62.0*32.0	m^2	1984.000	
				RAZEM	**1984.000**
1.5		**Wyposażenie boiska**			
7 d.1.5	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) do osadzenia bramek	dół.		
		4	dół.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
8 d.1.5	KNNR 1 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III	m^3		
		0.5*0.5*1*4	m^3	1.000	
				RAZEM	**1.000**
9 d.1.5	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m^3		
		0.5*0.5*0.8*4	m^3	0.800	
				RAZEM	**0.800**
10 d.1.5	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza i druga warstwa	m^2		
		[0.5+0.5]*2*0.8*4	m^2	6.400	
				RAZEM	**6.400**
11 d.1.5	kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż wyposazenia boiska do piłki nożnej - bramki	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	**2.000**
12 d.1.5	KNR 2-23 0401-01	Piłko chwyty z siatki na słupkach z rur stalowych o wysokości 3.0 m	m		
		30.0	m	30.000	
				RAZEM	**30.000**
13 d.1.5	KNR 2-23 0401-02	Piłko chwyty z siatki na słupkach z rur stalowy - dodatek za następny 1 m wysokości	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	**30.000**
14 d.1.5	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	**6.000**

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8902 dla .

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		**Boisko do piłki nożnej 60,0x30,0m wraz z autem szer. 1m**				
1.1		**Roboty ziemne i koryta**				
1 d.1. 1	**KNNR 6 0101-01**	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 12 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m^2	62.0*32.0 = 1984.000		
1.2		**Obramowanie boiska**				
2 d.1. 2	**KNR 2-31 0401-01**	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	62.0*2+32.0* 2 = 188.000		
3 d.1. 2	**KNR 2-31 0407-05**	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	62.0*2+32.0* 2 = 188.000		
1.3		**Podbudowa**				
1.4		**Nawierzchnia trawiasta**				
4 d.1. 4	**KNR 2-21 0218-03**	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m^3	62.0*32.0* 0.12 = 238.080		
5 d.1. 4	**KNR 2-21 0401-01**	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	m^2	62.0*32.0 = 1984.000		
6 d.1. 4	**KNR 2-21 0702-01**	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m^2	62.0*32.0 = 1984.000		
1.5		**Wyposażenie boiska**				
7 d.1. 5	**KNR 2-01 0312-10**	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) do osadzenia bramek	dół.	4		
8 d.1. 5	**KNNR 1 0504-02**	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III	m^3	0.5*0.5*1*4 = 1.000		
9 d.1. 5	**KNR 2-02 0203-01**	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m^3	0.5*0.5*0.8*4 = 0.800		
10 d.1. 5	**KNR 2-02 0602-01**	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza i druga warstwa	m^2	[0.5+0.5]*2* 0.8*4 = 6.400		
11 d.1. 5	**kalkulacja indywidualna**	Zakup i montaż wyposazenia boiska do piłki nożnej - bramki	kpl	2		
12 d.1. 5	**KNR 2-23 0401-01**	Piłko chwyty z siatki na słupkach z rur stalowych o wysokości 3.0 m	m	30.0		
13 d.1. 5	**KNR 2-23 0401-02**	Piłko chwyty z siatki na słupkach z rur stalowy - dodatek za następny 1 m wysokości	m	30		
14 d.1. 5	**KNR 2-21 0607-02**	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa	m	6		
Razem dział: Boisko do piłki nożnej 60,0x30,0m wraz z autem szer. 1m						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie:

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8902 dla .