

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Kowalki- Nadróż na terenie Gminy - Rogowo

L.P	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	I. Droga gminna				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,567		
2	Odtworzenie punktów wysokościowych w pasie robót	Szt.	2,00		
3	Wykonanie wcińki gr. 4 cm	m ²	5,25		
4	Wykonanie koryta głębokości 35 cm na całej szerokości jezdni 567m x 6,5m=3 685,5m ²	m ²	3 685,50		
5	Roboty ziemne w gruncie kat. III z wywozem na odkład na odl. Do 5 km (wg tabeli robót ziemnych)	m ³	464,00		
6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie 567m x 6,5m=3 685,5m ²	m ²	3 685,50		
7	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm Obmiar j.w.	m ²	3 685,50		
8	Podbudowa z pospółki stabilizowanej cementem przy pełnym doziarnieniu o wytrzymałości Rm=2,5MPa, gr. 20cm z dowozem z odl. 12 km 567m x 5,08=2 880,36m ²	m ²	2 880,36		
9	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową Obmiar j.w.	m ²	2 880,36		
10	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, standard II, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm, warstwa wiążąca, wraz z transportem z wytwórni do miejsca wbudowania 567m x 5,0 m=2 835,0m ²	m ²	2 835,00		
11	Mechaniczne oczyszczanie warstwy wiążącej Obmiar j.w.	m ²	2 835,00		
12	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowa , gr. 3 cm warstwy ścieralnej Obmiar j.w.	m ²	2 835,00		
13	Formowanie, zagęszczanie i plantowanie powierzchni skarp i poboczy	m ²	1 417,50		
14	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,567		

	II. Przepusty				
1	Wykonanie wykopów mechanicznie 10m x 2m x 2m= 40 m ³	m ³	88,00		
2	Ułożenie przepustu pod drogą gminną Ø 60 cm z rur PEHD	m	10,00		
3	Ława z pospółki gr. 30 cm 10m x 0,6m x 0,3m =1,8m ³	m ³	1,80		
4	Ułożenie przepustów pod zjazdami Ø 40 cm z rur PEHD 6m x 2=12 m	m	12,00		
5	Ława z pospółki gr. 30 cm 12m x 0,4m x 0,3m=1,44m ³	m ³	1,44		
6	Wykonanie wykopów mechanicznie (zasypanie wykopu) 1,3m x 2m x 6m x2+0,7mx 2m x 10m=45,2m ³	m ³	45,20		
7	Umocnienie ścianek czołowych darnią	Szt.	6,00		
	III. Zjazdy				
1	Wykonanie koryta głębokości 30 cm pod warstwy konstrukcyjne zjazdów 10m x 5m + 5m x 5m =75m ²	m ²	75,00		
2	Profilowanie zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne zjazdów 10m x 5m + 5m x 5m =75m ²	m ²	75,00		
3	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grub. warstwy po zagęszczeniu 10m x 5m + 5m x 5m =75m ²	m ²	75,00		
4	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie , grubość po zagęszczeniu 15 cm 10m x 5m + 5m x 5m =75m ²	m ²	75,00		
5	Oczyszczenie podbudowy 10m x 5m + 5m x 5m =75m ²	m ²	75,00		
6	Nawierzchnia z masy mineralno- asfaltowej warstwa ścieralna gr. 4 cm po zagęszczeniu 10m x 5m + 5m x 5m =75m ²	m ²	75,00		
	IV. Oznakowanie pionowe				
1	Znaki drogowe pionowe A-7 1 szt. B-20 1 szt. D-1 2 szt. T-6c 3 szt. 7 szt.	szt.	7,00		

2	Znaki drogowe pionowe Tabliczka T-1 1 szt.	szt.	1,00		
3	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	4,00		
	Razem wartość netto				
	Podatek VAT 22%				
	Razem wartość brutto				