

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : PLAC ZABAW  
ADRES INWESTYCJI : CZUMSK MAŁY  
INWESTOR : GMINA ROGOWO  
ADRES INWESTORA : 87-515 ROGOWO  
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA

Data opracowania

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) 20	dół. dół.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
2 d.1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 wraz z kotwami mocującymi urządzenia placu zabaw 0.2*0.2*0.7*20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.560</b>
3 d.1	KNNR 1 0504- 02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III 0.56	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.560</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY MONTAŻOWE</b>			
4 d.2	KNR-W 2-02 1220-01	Zamontowanie zestawu w skład którego wchodzi : zjeżdżalnia, wieża główna,pomost średni, pomost niski, pomost skośny krótki,pomost skośny długi,pomost wiszący, przeplotnia,drabinka skośna 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5 d.2	KNR-W 2-02 1220-01	Zamontowanie huśtawki- siedzisko proste + „Pampers” 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6 d.2	KNR-W 2-02 1220-01	Zamontowanie huśtawki wagowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7 d.2	KNR 2-21 0606-08	Zamontowanie sprężynowca 1-osobowego 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8 d.2	KNR 2-21 0606-07	Zamontowanie sprężynowca 4-osobowego 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9 d.2	KNR-W 2-02 1220-01	Zamontowanie karuzeli 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10 d.2	KNR 2-21 0607-02	Zamontowanie ławek prostych 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
11 d.2	KNR 2-21 0607-02	Zamontowanie tablicy informacyjnej z regulaminem 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY ZASADZENIOWE</b>			
12 d.3	KNR 2-21 0404-02	Wykonanie trawników siewem na gruncie kat.III bez nawożenia [40.0*50.0]/10000	ha ha	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
1	KNR 2-01 0312- d.1 06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.	20.000		
2	KNR 2-02 0203- d.1 01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 wraz z kotwami mocującymi urządzenia placu zabaw	m <sup>3</sup>	0.560		
3	KNR 1 0504- d.1 02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III	m <sup>3</sup>	0.560		
<b>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE</b>						
2		<b>ROBOTY MONTAŻOWE</b>				
4	KNR-W 2-02 d.2 1220-01	Zamontowanie zestawu w skład którego wchodzi : zjeżdżalnia, wieża główna,pomost średni, pomost niski, pomost skośny krótki,pomost skośny długi,pomost wiszący, przepłotnia,drabinka skośna	kpl	1.000		
5	KNR-W 2-02 d.2 1220-01	Zamontowanie huśtawki- siedzisko proste + „Pampers”	kpl	1.000		
6	KNR-W 2-02 d.2 1220-01	Zamontowanie huśtawki wagowej	szt.	1.000		
7	KNR 2-21 0606- d.2 08	Zamontowanie sprężynowca 1-osobowego	szt	1.000		
8	KNR 2-21 0606- d.2 07	Zamontowanie sprężynowca 4-osobowego	szt	1.000		
9	KNR-W 2-02 d.2 1220-01	Zamontowanie karuzeli	szt.	1.000		
10	KNR 2-21 0607- d.2 02	Zamontowanie ławek prostych	szt	4.000		
11	KNR 2-21 0607- d.2 02	Zamontowanie tablicy informacyjnej z regulaminem	szt	1.000		
<b>Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE</b>						
3		<b>ROBOTY ZASADZENIOWE</b>				
12	KNR 2-21 0404- d.3 02	Wykonanie trawników siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	ha	0.200		
<b>Razem dział: ROBOTY ZASADZENIOWE</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: