
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : PLAC ZABAW
ADRES INWESTYCJI : BOROWO
INWESTOR : GMINA ROGOWO
ADRES INWESTORA : 87-515 ROGOWO
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA

Data opracowania

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) 20	dół. dół.	20.000	
				RAZEM	20.000
2 d.1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 wraz z kotwami mocującymi urządzenia placu zabaw 0.2*0.2*0.7*20	m ³ m ³	0.560	
				RAZEM	0.560
3 d.1	KNNR 1 0504- 02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III 0.56	m ³ m ³	0.560	
				RAZEM	0.560
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
4 d.2	KNR-W 2-02 1220-01	Zamontowanie zestawu w skład którego wchodzi : zjeżdżalnia, wieża główna,pomost średni, pomost niski, pomost skośny krótki,pomost skośny długi,pomost wiszący, przeplotnia,drabinka skośna 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.2	KNR-W 2-02 1220-01	Zamontowanie huśtawki- siedzisko proste + „Pampers” 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.2	KNR-W 2-02 1220-01	Zamontowanie huśtawki wagowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.2	KNR 2-21 0606-08	Zamontowanie sprężynowca 1-osobowego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.2	KNR 2-21 0606-07	Zamontowanie sprężynowca 4-osobowego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.2	KNR-W 2-02 1220-01	Zamontowanie karuzeli 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.2	KNR 2-21 0607-02	Zamontowanie ławek prostych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11 d.2	KNR 2-21 0607-02	Zamontowanie tablicy informacyjnej z regulaminem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		ROBOTY ZASADZENIOWE			
12 d.3	KNR 2-21 0404-02	Wykonanie trawników siewem na gruncie kat.III bez nawożenia [40.0*50.0]/10000	ha ha	0.200	
				RAZEM	0.200

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ZIEMNE				
1	KNR 2-01 0312- d.1 06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.	20.000		
2	KNR 2-02 0203- d.1 01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 wraz z kotwami mocującymi urządzenia placu zabaw	m ³	0.560		
3	KNR 1 0504- d.1 02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III	m ³	0.560		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
2		ROBOTY MONTAŻOWE				
4	KNR-W 2-02 d.2 1220-01	Zamontowanie zestawu w skład którego wchodzi : zjeżdżalnia, wieża główna,pomost średni, pomost niski, pomost skośny krótki,pomost skośny długi,pomost wiszący, przepłotnia,drabinka skośna	kpl	1.000		
5	KNR-W 2-02 d.2 1220-01	Zamontowanie huśtawki- siedzisko proste + „Pampers”	kpl	1.000		
6	KNR-W 2-02 d.2 1220-01	Zamontowanie huśtawki wagowej	szt.	1.000		
7	KNR 2-21 0606- d.2 08	Zamontowanie sprężynowca 1-osobowego	szt	1.000		
8	KNR 2-21 0606- d.2 07	Zamontowanie sprężynowca 4-osobowego	szt	1.000		
9	KNR-W 2-02 d.2 1220-01	Zamontowanie karuzeli	szt.	1.000		
10	KNR 2-21 0607- d.2 02	Zamontowanie ławek prostych	szt	4.000		
11	KNR 2-21 0607- d.2 02	Zamontowanie tablicy informacyjnej z regulaminem	szt	1.000		
Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE						
3		ROBOTY ZASADZENIOWE				
12	KNR 2-21 0404- d.3 02	Wykonanie trawników siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	ha	0.200		
Razem dział: ROBOTY ZASADZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: