

PRZEDMIAR ROBÓT

Techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Huta Chojno Tom III

Data: 2014-10-06

Inwestor: Urząd Gminy Rogowo ul. Rogowo 51, 87-515 Rogowo

Obiekt: Składowisko odpadów Huta Chojno

Budowa: Techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów

Sprawdzający:

.....

Inwestor:

WOJT
bi
mgr Barbara Nowakowska

.....

Wykonawca:

.....

Wykonujący:

Tomasz Rutkowski

Rutkowski
.....

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Zieleń i nasadzenia				
1 KNR 221/401/5	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3 744,71		m2
2 KNR 221/302/5 (1)	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0.5·m - trzmielina brodawkowata i bez czarny R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	126,000		szt
3 KNR 221/302/1	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, bez zaprawy dołów, średnica i głębokość dołów 0.3·m - wierzba wiciowa R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	648		szt
2 Ścieżka edukacyjna				
4 KNR 221/302/1	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, bez zaprawy dołów, średnica i głębokość dołów 0.3·m - krzewy inne R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	12		szt
5 KNR 221/218/3	Rozścielenie ziemi urodzajnej, spycharkami w miejscu demontowanych płyt drogowych i na ścieżce przy tablicach edukacyjnych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	68,000		m3
6 KNR 221/401/5	Droga dojazdowa i teren przy tablicach z trawy - Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	340,00		m2
3 Pielęgnacja zieleni				
7 KNR 221/702/1	Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników dywanowych, na terenie płaskim - 1 rok R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4 084,710		m2
8 KNR 221/701/1	Pielęgnowanie drzew i krzewów liściastych - 1 rok R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	786,000		szt

Kosztorys

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość			
					Robocizna	Materiały	Sprzęt	
1 Zieleń i nasadzenia								
1 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000								
							3 744,71	m2
Razem robocizna:	r-g	0,241	861,864					
Azofoska	t	0,00005	0,18724					
Nasiona traw	kg	0,02	74,894					
2 KNR 221/302/5 (1) Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0.5·m - trzmielina brodawkowata i bez czarnej R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000								
							126,000	szt
Razem robocizna:	r-g	0,7537	90,692					
Drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych	szt	1,05	132,3					
Woda	m3	0,01	1,26					
Ziemia urodzajna (humus)	m3	0,101	12,726					
3 KNR 221/302/1 Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, bez zaprawy dołów, średnica i głębokość dołów 0.3·m - wierzb wiciowa R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000								
							648	szt
Razem robocizna:	r-g	0,4196	259,666					
Krzewy liściaste formy naturalnej	szt	1,05	680,4					
Woda	m3	0,01	6,48					
2 Ścieżka edukacyjna								
4 KNR 221/302/1 Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, bez zaprawy dołów, średnica i głębokość dołów 0.3·m - krzewy inne R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000								
							12	szt
Razem robocizna:	r-g	0,4196	4,80862					
Krzewy liściaste formy naturalnej - krzewy inne	szt	1,05	12,6					
Woda	m3	0,01	0,12					
5 KNR 221/218/3 Rozścielenie ziemi urodzajnej, spycharkami w miejscu demontowanych płyt drogowych i na ścieżce przy tablicach edukacyjnych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000								
							68,000	m3
Razem robocizna:	r-g	0,254	16,495					
Spycharka gąsienicowa 40kW/55·KM (1)	m-g	0,04	2,72					
6 KNR 221/401/5 Droga dojazdowa i teren przy tablicach z trawy - Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000								
							340,00	m2
Razem robocizna:	r-g	0,241	78,252					
Azofoska	t	0,00005	0,017					
Nasiona traw	kg	0,02	6,8					
3 Pielęgnacja zieleni								
7 KNR 221/702/1 Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników dywanowych, na terenie płaskim - 1 rok R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000								
							4 084,710	m2
Razem robocizna:	r-g	0,295	1 150,8					
Azofoska	t	0,00005	0,20424					
Nasiona traw	kg	0,002	8,16942					
Woda	m3	0,48	1 960,7					
8 KNR 221/701/1 Pielęgnowanie drzew i krzewów liściastych - 1 rok R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000								
							786,000	szt

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem robocizna:	r-g	0,7393	554,941				
Azofoska	t	0,00002	0,01572				
Krzewy liściaste formy naturalnej	szt	0,06	47,16				
Woda	m3	0,12	94,32				

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Ogrodnicy grupa I	r-g	2 400,8		
Ogrodnicy grupa II	r-g	496,961		
Ogrodnicy grupa III	r-g	119,726		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):		3 017,5		

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Azofoska	t	0,4242		
Drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych	szt	132,3		
Krzewy liściaste formy naturalnej	szt	727,56		
Krzewy liściaste formy naturalnej - krzewy inne	szt	12,6		
Nasiona traw	kg	89,863		
Woda	m3	2 062,9		
Ziemia urodzajna (humus)	m3	12,726		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):				

Zestawienie sprzętu

Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Spycharka gąsienicowa 40kW/55·KM (1)	m-g	2,72		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):		2,72		