

**KOSZTORYS OFERTOWY
BRANŻA DROGOWA**

**Przebudowa drogi gminnej nr 120528C Pręczi - Dębiany
od km 0+000 do km 0+530**

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa (zł)	Wartość pozycji (zł)
			Naz	Ilość		
1	2	4	5	6	6	7
x	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym	km	0.53		
2	D.01.03.02	Rozebranie części przelotowej przepustu z rur betonowych o średnicy 600mm z uprzednim odkopaniem przepustu	m	11		
3	D.01.03.02	Rozebranie ścianek czołowych przepustu z betonu	szt.	2		
4	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 4cm	m ²	70		
5	D.01.03.02	Rozebranie podbudowy z brukowca	m ²	180		
x	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
6	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m ³	790		
7	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	m ³	210		
x	x	PRZEPUST	x	x	x	x
8	D.03.01.01	Ułożenie przepustów z rur PEHD o średnicy 0.60m - pod koroną drogi	m	13		
9	D.03.01.01	Umocnienie wlotów i wylotów przepustów kamieniem polnym na zaprawie cementowej	m ²	10		
x	x	SCIEKI ODWADNIAJĄCE	x	x	x	x
10	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie	m ²	247		
11	D.04.06.01	Podbudowa z betonu cementowego klasy C12/15, gr. 20cm	m ²	247		
12	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	247		
13	D.08.05.01	Wykonanie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych wg KPED 01.25 (ściek skarpowy trapezowy)	m	6		
14	D.08.01.01	Ustawienie oporników betonowych o wym. 12x25cm na ławie z oporem z betonu C12/15	m	819		
x	x	PODBUDOWA JEZDNI	x	x	x	x
15	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie	m ²	2879		
16	D.04.02.01	Warstwa odsączająca o gr. 15 cm	m ²	2879		
17	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.8cm - warstwa górna	m ²	2837		
18	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/63 gr.15cm - warstwa dolna	m ²	2851		
19	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m ²	2837		
20	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m ²	2837		
21	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	2809		
22	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	2809		
x	x	NAWIERZCHNIA JEZDNI	x	x	x	x
23	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 11W gr.4cm	m ²	2809		
24	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S gr.4cm	m ²	2795		
25	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie z oporem z betonu C12/15	m	77		
x	x	POBOCZA	x	x	x	x
26	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie	m ²	665		
27	D.05.02.01	Nawierzchnia pobocza ulepszona z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm	m ²	665		
x	x	ZJAZDY	x	x	x	x
28	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie	m ²	319		
29	D.04.02.01	Warstwa odsączająca o gr. 10 cm	m ²	319		
30	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm - zjazdy z kostki betonowej	m ²	250		
31	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.30cm - zjazdy z betonu asfaltowego	m ²	69		
32	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m ²	69		
33	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m ²	69		

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa (zł)	Wartość pozycji (zł)
			Naz	Ilość		
1	2	4	5	6	6	7
34	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - zjazdy z kostki betonowej	m ²	250		
35	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S gr.5cm - zjazdy bitumiczne	m ²	69		
36	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 12x25cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - zjazdy z kostki betonowej	m	182		
37	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - zjazdy z kostki betonowej	m	42		
x	x	WYSPA, POSZERZENIE JEZDNI	x	x	x	x
38	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie	m ²	26		
39	D.04.02.01	Warstwa odsączająca o gr. 15 cm	m ²	26		
40	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm	m ²	26		
41	D.05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo - piaskowej, spoinowana piaskiem kwarcowym	m ²	26		
42	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22cm na ławie z oporem z betonu C12/15	m	35		
x	x	OZNAKOWANIE POZIOME	x	x	x	x
43	D07.01.01	Oznakowanie poziome - linie na skrzyżowaniach	m ²	15		
x	x	OZNAKOWANIE PIONOWE	x	x	x	x
44	D.07.02.01	Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych o średnicy 50mm	szt.	10		
45	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków do słupków	szt.	12		
46	D.07.02.01	Ustawienie słupków U-5a		2		
x	x	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
47	D.07.06.02	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytnymi z rur stalowych	m	38		
48	D.07.05.01	Bariery ochronne drogowe stalowe	m	35		
x	x	INNE ROBOTY	x	x	x	x
49	D.01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.53		
50	D.10.08.01	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych	szt.	3		

Wartość netto	
----------------------	--

**KOSZTORYS OFERTOWY
BRANŻA TELETECHNICZNA**

**Przebudowa drogi gminnej nr 120528C Pręczi - Dębiany
od km 0+000 do km 0+530**

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa (zł)	Wartość pozycji (zł)
			Naz	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
x	x	ZABEZPIECZENIE I PRZEBUDOWA SIECI TLEKOMUNIKACYJNEJ	x	x	x	x
1	D.01.03.04	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną	m	10		
2	D.01.03.04	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą PCWB Fi 100 mm. Zagłębienie istniejącej rury	m	10		
3	D.01.03.04	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą PCWB Fi 100 mm.	m	18		
4	D.01.03.04	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla	m	63		
5	D.01.03.04	Wciąganie kabla, do przepustów rurowych, średnica wciąganego kabla 15 mm	m	18		
6	D.01.03.04	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach	szt.	2		
7	D.01.03.04	Montaż słupków oznaczeniowych SO i SO-K	szt.	4		

Wartość netto	
----------------------	--