

**do wszystkich Wykonawców**

**Wyjaśnienie nr 2**  
**treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**  
**i Modyfikacja nr 3**  
**treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następującego zadania: „Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Ośrodek Kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowy zaplecza OSP” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 605786-N-2018 z dnia 17.08.2018 r.*

Wójt Gminy Rogowo, działając zgodnie z art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), niżej **wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** oraz działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), **modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następującego zadania: „Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Ośrodek Kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowy zaplecza OSP” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 605786-N-2018 z dnia 17.08.2018 r., w następujący sposób:

**1. Wyjaśnienia i wykaz szczegółowej modyfikacji w załącznikach**

**Treść zapytania:**

1) Dot. Przedmiary zagospodarowanie terenu

W przekazanych przedmiarach poz. 18, 19, 20 jest zawarta dostawa i montaż bram - 2 kpl, furtki – 2 kpl i wykonanie ogrodzenia w ilości 170,80 mb. Czy elementy te wchodzi w zakres wyceny – jeżeli tak to proszę o podanie wymiarów i materiału z jakiego mają być wykonane. Na rzucie zagospodarowania brak tych elementów. Jest zapis „ISTNIEJĄCE OGRODZENIE BEZ ZMIAN”

**Wyjaśnienie treści SIWZ:**

Przyjąć do kalkulacji:

- dwie bramy systemowe o szerokości 4,0 m oraz jedną furtkę systemową o szerokości 1,0 m (bramy i furtka systemowe z siatki zgrzewanej powlekanej w ramach stalowych powlekanych)

- ogrodzenie systemowe panelowe z siatki stalowej zgrzewanej i słupków stalowych - powlekane.

Dodatkowe wyjaśnienia mogą być zawarte w wprowadzonych zmianach.

Zamawiający wprowadza zmiany do Przedmiaru robót i Kosztorysu ofertowego wyszczególnione poniżej.

**Modyfikacja treści SIWZ (zmiana Przedmiaru robót i Kosztorysu ofertowego):**

1.1. W Przedmiarze robót Branża Drogowa w poz. 18 do Opisu dodaje się: „Bramy o szerokości 4,0 m. Bramy systemowe, stalowe z siatki powlekanej w ramach stalowych powlekanych”.

- 1.2. W Kosztorysie Ofertowym Branża Drogowa (symbol II D) w poz. 18 do Opisu dodaje się: „Bramy o szerokości 4,0 m. Bramy systemowe, stalowe z siatki powlekaniej w ramach stalowych powlekanych”.
- 2.1. W Przedmiarze robót Branża Drogowa w poz. 19 do Opisu dodaje się: „Furtka o szerokości 1,0 m. Furtka systemowa, stalowa z siatki powlekaniej w ramach stalowych powlekanych”, a Obmiar zmienia się z „2,00” na „1,0”.
- 2.2. W Kosztorysie Ofertowym Branża Drogowa (symbol II D) w poz. 19 do Opisu dodaje się: „Furtka o szerokości 1,0 m. Furtka systemowa, stalowa z siatki powlekaniej w ramach stalowych powlekanych”, a Ilość (obmiar) zmienia się z „2,00” na „1,0”.
- 3.1. W Przedmiarze robót Branża Drogowa w poz. 20 do Opisu dodaje się: „Ogrodzenie systemowe, panelowe z siatki stalowej zgrzewanej i słupkach stalowych”.
- 3.2. W Kosztorysie Ofertowym Branża Drogowa (symbol II D) w poz. 20 do Opisu dodaje się: „Ogrodzenie systemowe, panelowe z siatki stalowej zgrzewanej i słupkach stalowych”.

**Treść zapytania:**

- 2) Dot. Przedmiary zagospodarowanie terenu  
Wg obmiarów odwodnienie liniowe 8,60 mb, wg projektu  $8,60+4,62=13,24$  mb. Jaka wartość przyjąć do wyceny?

**Wyjaśnienie treści SIWZ:**

Przyjąć 13,24 mb odwodnienia liniowego.

Dodatkowe wyjaśnienia mogą być zawarte w wprowadzonych zmianach.

Zamawiający wprowadza zmiany do Przedmiaru robót i Kosztorysu ofertowego wyszczególnione poniżej.

**Modyfikacja treści SIWZ (zmiana Przedmiaru robót i Kosztorysu ofertowego):**

- 1.1. W Przedmiarze robót Branża Drogowa w poz. 16 Obmiar zmienia się z „8,60” na: „13,24”
- 1.2. W Kosztorysie Ofertowym Branża Drogowa (symbol II D) w poz. 16 Ilość (obmiar) zmienia się z „8,60” na: „13,24”.

**Treść zapytania:**

- 3) Dot. Przedmiary zagospodarowanie terenu  
Na rzucie zagospodarowania pkt 14 Projektowana zieleń ozdobna niska – brak szczegółowych informacji na ten temat, brak pozycji w załączonych przedmiarach.  
Proszę o informację czy zakres tych robót wchodzi do wyceny jeżeli tak to proszę o dostarczenie projektu.

**Wyjaśnienie treści SIWZ:**

Tak, założenie zieleni ozdobnej niskiej, tj. założenie trawnika, wchodzi w zakres projektu.

Powierzchnia 319,47 m<sup>2</sup>. Pozycję dodano do Przedmiaru i Kosztorysu ofertowego.

Dodatkowe wyjaśnienia mogą być zawarte w wprowadzonych zmianach.

Zamawiający wprowadza zmiany do Przedmiaru robót i Kosztorysu ofertowego wyszczególnione poniżej.

**Modyfikacja treści SIWZ (zmiana Przedmiaru robót i Kosztorysu ofertowego):**

- 1.1. W Przedmiarze robót Branża Drogowa po poz. 20 dodaje się poz. 21 w brzmieniu:

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21 d,1		Wykonanie trawników dywanowych (obsianie trawą)	m <sup>2</sup>	319,47	319,47

- 1.2. W Kosztorysie Ofertowym Branża Drogowa (symbol II D) po poz. 20 dodaje się poz. 21 w brzmieniu:

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
21 d,1	KNR 2.21 tab. 0401/01	Wykonanie trawników dywanowych (obsianie trawą)	m <sup>2</sup>	319,47		

**Treść zapytania:**

- 4) Dot. Przedmiary zagospodarowanie terenu  
Murki oporowe brak detalu - w dostarczonych przedmiarach poz. 13, 14 jest wykonanie ławy i murków oporowych na dł. 16,72 m. W celu właściwego skalkulowania ceny proszę o dostarczenie detalu na ten element robót.

**Wyjaśnienie treści SIWZ:**

Ławy pod murki oporowe skalkulować zgodnie z poz. 13. Projektuje się ławy betonowe o wymiarach 40x20 cm o długości każda 7,6m posadowione na głębokości ok. 1,1m poniżej terenu. Na tych ławach wybudować z bloczków betonowych ściany gr 25 cm na wys. ok. 90 cm tj. do poziomu ok. 13 cm poniżej docelowej góry utwardzenia placu . W pozycji 14 przyjąć obmiar: 7,6x0,9x 2szt

Dodatkowe wyjaśnienia mogą być zawarte w wprowadzonych zmianach.

Zamawiający wprowadza zmiany do Przedmiaru robót i Kosztorysu ofertowego wyszczególnione poniżej.

**Modyfikacja treści SIWZ (zmiana Przedmiaru robót i Kosztorysu ofertowego):**

- 1.1. W Przedmiarze robót Branża Drogowa w poz. 13 do Opisu dodaje się: „Ławy betonowe o wymiarach 40x20cm o długości każda 7,6 m posadowione na głębokości ok. 1,1 m poniżej terenu”
- 1.2. W Kosztorysie Ofertowym Branża Drogowa (symbol II D) w poz. 13 do Opisu dodaje się: „Ławy betonowe o wymiarach 40x20cm o długości każda 7,6 m posadowione na głębokości ok. 1,1 m poniżej terenu”
- 2.1. W Przedmiarze robót Branża Drogowa w poz. 14 do Opisu dodaje się: „Wybudowane na ławach z bloczków betonowych ściany grubości 25 cm na wysokość ok. 90 cm, tj. do poziomu ok. 13 cm poniżej docelowej góry utwardzenia placu” i zmienia się wyliczenie obmiaru z „7,6\*1,1\*2” na „7,6\*0,9\*2”, a Obmiar zmienia się z „16,72” na „13,68”.
- 2.2. W Kosztorysie Ofertowym Branża Drogowa (symbol II D) w poz. 14 do Opisu dodaje się: „Wybudowane na ławach z bloczków betonowych ściany grubości 25 cm na wysokość ok. 90 cm, tj. do poziomu ok. 13 cm poniżej docelowej góry utwardzenia placu,” a Ilość (obmiar) zmienia się z „16,72” na „13,68”

**Treść zapytania:**

- 5) Dot. Przedmiary zagospodarowanie terenu  
Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym poz. 15 obmiar 16,72 mb – proszę o informację z jakiego materiału ma być wykonana balustrada i jakiej wysokości. Wg rysunku przekrój A-A balustrada ta jest znacznie krótsza.

**Wyjaśnienie treści SIWZ:**

W poz. 15 przyjąć wskazany obmiar tj 7,6x2 szt. Planuje się wykonać poręcz stalową na słupkach stalowych. Poręcz i słupki wykonać z rury fi ok. 50 mm zabezpieczonych antykorozyjnie i pomalowanych na kolor czarny matowy. Słupki zamocować co ok. 1,0 m. Poręcz na wysokości 1,1m od poziomu powierzchni utwardzonej. Każda z poręczy o długości 7,60m.

Dodatkowe wyjaśnienia mogą być zawarte w wprowadzonych zmianach.

Zamawiający wprowadza zmiany do Przedmiaru robót i Kosztorysu ofertowego wyszczególnione poniżej.

**Modyfikacja treści SIWZ (zmiana Przedmiaru robót i Kosztorysu ofertowego):**

- 1.1. W Przedmiarze robót Branża Drogowa w poz. 15 do Opisu dodaje się: „Poręcz (balustrady) stalowe na słupkach stalowych. Poręcze i słupki z rur o średnicy ok. 50 cm zabezpieczonych antykorozyjnie i pomalowane na kolor czarny matowy. Słupki zamocowane co ok. 1,0 m. Poręcz na wysokości 1,1 m od poziomu powierzchni utwardzonej. Każda z poręczy o długości 7,6 m”
- 1.2. W Kosztorysie Ofertowym Branża Drogowa (symbol II D) w poz. 15 do Opisu dodaje się: „Poręcze (balustrady) stalowe na słupkach stalowych. Poręcze i słupki z rur o średnicy ok. 50 cm zabezpieczonych antykorozyjnie i pomalowane na kolor czarny

matowy. Słupki zamocowane co ok. 1,0 m. Poręcz na wysokości 1,1 m od poziomu powierzchni utwardzonej. Każda z poręczy o długości 7,6 m”

**Treść zapytania:**

1) Dot. Przedmiary świetlica i garaż

Brak w przedmiarach parapetów wewnętrznych – czy wchodzi w zakres wyceny?

**Wyjaśnienie treści SIWZ:**

Tak, wchodzi w zakres projektu.

Dodano pozycję dotyczącą wykonania parapetów wewnętrznych systemowych z PCV.

W części dot WOK:

Parter:

Szer. 1,46m szt. 1 (okno)

Piętro:

Szer. 1,46m szt. 1 (naświetle)

Szer. 1,46m szt. 17 (okna)

Szer. 0,88m szt. 2 (okna)

W części dot. OSP:

Szer. 1,46 szt. 3 (okna)

Szer. 0,88m szt. 3 (okna)

Dodatkowe wyjaśnienia mogą być zawarte w wprowadzonych zmianach.

Zamawiający wprowadza zmiany do Przedmiaru robót i Kosztorysu ofertowego wyszczególnione poniżej.

**Modyfikacja treści SIWZ (zmiana Przedmiaru robót i Kosztorysu ofertowego):**

1.1. W Przedmiarze robót Branża Budowlana w części dotyczącej Wiejskiego Ośrodka Kultury (symbol I A) po poz. 73 dodaje się poz. 73a w brzmieniu:

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73a d,6	KNR 2.02 tab. 0129/01 (dla parapetów do 1,0 m) KNR 2.02 tab. 0129/02 (dla parapetów o długości powyżej 1,0 m)	Montaż parapetów wewnętrznych Parapety systemowe z PCV Parter: Szerokość 1,46 m szt. 1 (okno) tj. 1,46 mb Piętro: Szerokość 1,46 m szt. 1 (naświetlenie) tj. 1,46 mb Szerokość: 1,46 m szt. 17 (okna) tj. 24,82 mb Szerokość 0,88 m szt.2 (okna) tj. 0,88 mb	mb	28,62	28,62

1.2. W Kosztorysie Ofertowym Branża Budowlana w części dotyczącej Wiejskiego Ośrodka Kultury (symbol I A) po poz. 73 dodaje się poz. 73a w brzmieniu:

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
73a d,6	KNR 2.02 tab. 0129/01 (dla parapetów do 1,0 m) KNR 2.02 tab. 0129/02 (dla parapetów o długości powyżej 1,0 m)	Montaż parapetów wewnętrznych Parapety systemowe z PCV Parter: Szerokość 1,46 m szt. 1 (okno) tj. 1,46 mb Piętro: Szerokość 1,46 m szt. 1 (naświetlenie) tj. 1,46 mb Szerokość: 1,46 m szt. 17 (okna) tj. 24,82 mb Szerokość 0,88 m szt.2 (okna) tj. 0,88 mb	mb	28,62		

2.1. W Przedmiarze robót Branża Budowlana w części dotyczącej Zaplecza i garaży OSP (symbol II A) po poz. 73 dodaje się poz. 73a w brzmieniu:

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73a d,6	KNR 2.02 tab.	Montaż parapetów wewnętrznych	mb	7,02	7,02

	0129/01 (dla parapetów do 1,0 m) KNR 2.02 tab. 0129/02 (dla parapetów o długości powyżej 1,0 m)	Parapety systemowe z PCV Szerokość 1,46 m szt. 3 (okno) tj. 4,38 mb Szerokość 0,88 m szt.3 (okna) tj. 2,64 mb			
--	---	---	--	--	--

2.2. W Kosztorysie Ofertowym Branża Budowlana w części dotyczącej Zaplecza i garaży OSP (symbol II A) po poz. 73 dodaje się poz. 73a w brzmieniu:

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
73a d,6	KNR 2.02 tab. 0129/01 (dla parapetów do 1,0 m) KNR 2.02 tab. 0129/02 (dla parapetów o długości powyżej 1,0 m)	Montaż parapetów wewnętrznych Parapety systemowe z PCV Szerokość 1,46 m szt. 3 (okno) tj. 4,38 mb Szerokość 0,88 m szt.3 (okna) tj. 2,64 mb	mb	7,02		

**Treść zapytania:**

2) Dot. Przedmiary świetlica i garaż

Proszę o dostarczenie zbiorczego zestawienia stali na konstrukcję dachu. Waga konstrukcji stalowej wpisana w przedmiary poz. 52: 3,22 t jest ilością niewłaściwą - nie zawiera wszystkich elementów. Wg naszych obliczeń powinno być ok. 4,1 t. Jaka wartość przyjąć do kalkulacji?

**Wyjaśnienie treści SIWZ:**

Do obliczeń przyjąć 4,1 t.

Dodatkowe wyjaśnienia mogą być zawarte w wprowadzonych zmianach.

Zamawiający wprowadza zmiany do Przedmiaru robót i Kosztorysu ofertowego wyszczególnione poniżej.

**Modyfikacja treści SIWZ (zmiana Przedmiaru robót i Kosztorysu ofertowego):**

- 1.1. W Przedmiarze robót Branża Budowlana w części dotyczącej Wiejskiego Ośrodka Kultury (symbol I A) w poz. 52 w Opisie zmienia się wyliczenie obmiaru z „3,22” na „4,1”, a Obmiar zmienia się z „3,22” na „4,1”.
- 1.2 W Kosztorysie Ofertowym Branża Budowlana w części dotyczącej Wiejskiego Ośrodka Kultury (symbol I A) w poz. 52 Ilość (obmiar) zmienia się z „3,22” na „4,1”
- 2.1. W Przedmiarze robót Branża Budowlana w części dotyczącej Zaplecza i garaży OSP (symbol II A) w poz. 52 w Opisie zmienia się wyliczenie obmiaru z „3,22” na „4,1”, a Obmiar zmienia się z „3,22” na „4,1”.
- 2.2. W Kosztorysie Ofertowym Branża Budowlana w części dotyczącej Zaplecza i garaży OSP (symbol II A) w poz. 52 Ilość (obmiar) zmienia się z „3,22” na „4,1”

3) Dot. Przedmiary świetlica i garaż

Poz. 54 osadzenie kotew M12 - 36 szt – czego ta ilość dotyczy ?

**Wyjaśnienie treści SIWZ:**

W poz. 54 przyjąć montaż 36 szt. kotew wklejanych KOTWY M20 kl. 8.8 – dot. montażu wiązarów dachowych

Dodatkowe wyjaśnienia mogą być zawarte w wprowadzonych zmianach.

Zamawiający wprowadza zmiany do Przedmiaru robót i Kosztorysu ofertowego wyszczególnione poniżej.

**Modyfikacja treści SIWZ (zmiana Przedmiaru robót i Kosztorysu ofertowego):**

- 1.1. W Przedmiarze robót Branża Budowlana w części dotyczącej Wiejskiego Ośrodka Kultury (symbol I A) w poz. 54 w Opisie zmienia z „M12” na: „M20 kl. 8.8” i dodaje się: „Kotwy wklejane. Dotyczy montażu wiązarów dachowych”
- 1.2. W Kosztorysie Ofertowym Branża Budowlana w części dotyczącej Wiejskiego Ośrodka Kultury (symbol I A) w poz. 54 w Opisie zmienia z „M12” na: „M20 kl. 8.8” i dodaje się: „Kotwy wklejane. Dotyczy montażu wiązarów dachowych”
- 2.1. W Przedmiarze robót Branża Budowlana w części dotyczącej Zaplecza i garaży OSP (symbol II A) w poz. 54 w Opisie zmienia z „M12” na: „M20 kl. 8.8” i dodaje się: „Kotwy wklejane. Dotyczy montażu wiązarów dachowych”.
- 2.2. W Kosztorysie Ofertowym Branża Budowlana w części dotyczącej Zaplecza i garaży OSP (symbol II A) w poz. 54 w Opisie zmienia z „M12” na: „M20 kl. 8.8” i dodaje się: „Kotwy wklejane. Dotyczy montażu wiązarów dachowych”

**Treść zapytania:**

4) Dot. Przedmiary świetlica i garaż

Poz. 55, 56 jest ilość 286,70 m2, wg nas powinno być 295 m2 Jaka wartość przyjąć do kalkulacji?

**Wyjaśnienie treści SIWZ:**

W poz. 55 i 56 przyjąć do kalkulacji 295 m2

Dodatkowe wyjaśnienia mogą być zawarte w wprowadzonych zmianach.

Zamawiający wprowadza zmiany do Przedmiaru robót i Kosztorysu ofertowego wyszczególnione poniżej.

**Modyfikacja treści SIWZ (zmiana Przedmiaru robót i Kosztorysu ofertowego):**

- 1.1. W Przedmiarze robót Branża Budowlana w części dotyczącej Wiejskiego Ośrodka Kultury (symbol I A) w poz. 55 w Opisie zmienia się wyliczenie obmiaru z „286,70” na „295, a Obmiar zmienia się z „286,70” na „295”.
- 1.2. W Kosztorysie Ofertowym Branża Budowlana w części dotyczącej Wiejskiego Ośrodka Kultury (symbol I A) w poz. 55 Ilość (obmiar) zmienia się z „286,70” na „295”
- 2.1. W Przedmiarze robót Branża Budowlana w części dotyczącej Zaplecza i garaży OSP (symbol II A) w poz. 55 w Opisie zmienia się wyliczenie obmiaru z „286,70” na „295, a Obmiar zmienia się z „286,70” na „295”.
- 2.2. W Kosztorysie Ofertowym Branża Budowlana w części dotyczącej Zaplecza i garaży OSP (symbol II A) w poz. 55 Ilość (obmiar) zmienia się z „286,70” na „295”
- 3.1. W Przedmiarze robót Branża Budowlana w części dotyczącej Wiejskiego Ośrodka Kultury (symbol I A) w poz. 56 w Opisie zmienia się wyliczenie obmiaru z „286,70” na „295, a Obmiar zmienia się z „286,70” na „295”.
- 3.2. W Kosztorysie Ofertowym Branża Budowlana w części dotyczącej Wiejskiego Ośrodka Kultury (symbol I A) w poz. 56 Ilość (obmiar) zmienia się z „286,70” na „295”
- 4.1. W Przedmiarze robót Branża Budowlana w części dotyczącej Zaplecza i garaży OSP (symbol II A) w poz. 56 w Opisie zmienia się wyliczenie obmiaru z „286,70” na „295, a Obmiar zmienia się z „286,70” na „295”.
- 4.2. W Kosztorysie Ofertowym Branża Budowlana w części dotyczącej Zaplecza i garaży OSP (symbol II A) w poz. 56 Ilość (obmiar) zmienia się z „286,70” na „295”

**Treść zapytania:**

5) Dot. Przedmiary świetlica i garaż

Poz. 50 i 51 Dostawa i montaż kraty nawiewnej i kłapy dymowej – wg projektu jest tylko kłapa dymowa o pow. czynnej 1,17 m2 (wg opisu) lub 1,25 m2 (wg rzutu). Co należy uwzględnić w wycenie?

**Wyjaśnienie treści SIWZ:**

W poz. 50 zamiast kraty nawiewnej należy przyjąć 1 szt mechanizmu automatycznego otwierania drzwi. Zgodnie z treścią projektu branży elektrycznej, w zakresie instalacji

oddymiania projektuje się w ramach nawiewu wykorzystanie drzwi zewnętrznych z wmontowanym urządzeniem automatycznie otwierającym te drzwi podczas oddymiania. Urządzenie otwierające będzie sprzężone z automatycznym otwieraniem kłapy oddymiającej. Przyjąć do kalkulacji powierzchnię czynną kłapy oddymiającej 1,25 m<sup>2</sup>. Dodatkowe wyjaśnienia mogą być zawarte w wprowadzonych zmianach. Zamawiający wprowadza zmiany do Przedmiaru robót i Kosztorysu ofertowego wyszczególnione poniżej.

**Modyfikacja treści SIWZ (zmiana Przedmiaru robót i Kosztorysu ofertowego):**

- 1.1. W Przedmiarze robót Branża Budowlana w części dotyczącej Wiejskiego Ośrodka Kultury (symbol I A) w poz. 50 w Opisie zmienia się z „Dostawa i montaż kraty nawiewnej o pow, 0,65 m<sup>2</sup> - POZ, UWZGLĘDNIA OBRÓBKI MURARSKIE” na: „Mechanizm automatycznego otwierania drzwi”.
- 1.2. W Kosztorysie Ofertowym Branża Budowlana w części dotyczącej Wiejskiego Ośrodka Kultury (symbol I A) w poz. 50 w Opisie zmienia się z „Dostawa i montaż kraty nawiewnej o pow, 0,65 m<sup>2</sup> - POZ, UWZGLĘDNIA OBRÓBKI MURARSKIE” na: „Mechanizm automatycznego otwierania drzwi”
- 2.1. W Przedmiarze robót Branża Budowlana w części dotyczącej Wiejskiego Ośrodka Kultury (symbol I A) w poz. 51 w Opisie pow. „0,5 m<sup>2</sup>” zmienia się na „1,25 m<sup>2</sup>”.
- 2.2. W Kosztorysie Ofertowym Branża Budowlana w części dotyczącej Wiejskiego Ośrodka Kultury (symbol I A) w poz. 51 w Opisie pow. „0,5 m<sup>2</sup>” zmienia się na „1,25 m<sup>2</sup>”

**Treść zapytania:**

6) Dot. Przedmiary świetlica i garaż

Poz. 73 montaż okien – w tej pozycji jest zawarte naświetle o wym. 1,46x3,98 m bez pomniejszenia o klapę dymową. Jaka wartość przyjąć do wyceny?

**Wyjaśnienie treści SIWZ:**

Dla kalkulacji w poz. 73 przyjąć: przy założeniu, że kłapa dymowa będzie miała wymiary ok. 1,5x 1,0m to naświetle może mieć wymiary ok. 1,46x2,98m.

Dodatkowe wyjaśnienia mogą być zawarte w wprowadzonych zmianach.

Zamawiający wprowadza zmiany do Przedmiaru robót i Kosztorysu ofertowego wyszczególnione poniżej.

**Modyfikacja treści SIWZ (zmiana Przedmiaru robót i Kosztorysu ofertowego):**

- 1.1. W Przedmiarze robót Branża Budowlana w części dotyczącej Wiejskiego Ośrodka Kultury (symbol I A) w poz. 73 w Opisie obmiar Naświetlenie klatki schodowej zmienia się z „1,46\*3,98” na „1,46\*2,98” a Obmiar w poszczególnych poz. zmienia się z „5,81” na „4,35”, a Obmiar razem zmienia się z „50,49” na „49,03”.
- 1.2. W Kosztorysie Ofertowym Branża Budowlana w części dotyczącej Wiejskiego Ośrodka Kultury (symbol I A) w poz. 73 w Opisie obmiar Naświetlenie klatki schodowej zmienia się z „1,46\*3,98” na „1,46\*2,98” a Ilość (obmiar) zmienia się z „50,49” na „49,03”

**Treść zapytania:**

7) Dot. Przedmiary świetlica i garaż

Proszę o podanie parametrów bram garażowych : ocieplone, nieocieplone, na pilota, z przeszkleniem itp.

**Wyjaśnienie treści SIWZ:**

Przyjąć bramy garażowe ocieplane, bez pilota i przeszklenia.

Dodatkowe wyjaśnienia mogą być zawarte w wprowadzonych zmianach.

Zamawiający wprowadza zmiany do Przedmiaru robót i Kosztorysu ofertowego wyszczególnione poniżej.

**Modyfikacja treści SIWZ (zmiana Przedmiaru robót i Kosztorysu ofertowego):**

- 1.1. W Przedmiarze robót Branża Budowlana w części dotyczącej Zaplecza i garaży OSP (symbol II A) w poz. 107 w Opisie dodaje się: Dodaje się: „Bramy ocieplone, nie sterowane pilotem, nieprzeszkłone”.
- 1.2. W Kosztorysie Ofertowym Branża Budowlana w części dotyczącej Zaplecza i garaży OSP (symbol II A) w poz. 107 w Opisie dodaje się: Dodaje się: „Bramy ocieplone, nie sterowane pilotem, nieprzeszkłone”.

## **2. Zmiana załącznika**

W związku z modyfikacjami w Kosztorysie ofertowym wyszczególnionymi powyżej, załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **Załącznik nr 3\_Kosztorys ofertowy\_WOK i OSP\_Razem**, zastępuje się załączonym do niniejszej Modyfikacji **Załącznikiem nr 3\_Kosztorys ofertowy\_WOK i OSP\_Razem\_zmieniony dnia 03.09.2018** (wprowadzone zmiany – modyfikacje zaznaczono czcionką koloru czerwonego).

Ofertę proszę złożyć przy uwzględnieniu załączonego do niniejszej modyfikacji Załącznika nr 3\_Kosztorys ofertowy\_WOK i OSP\_Razem\_zmieniony dnia 03.09.2018

Wójt Gminy Rogowo  
(-)  
mgr Barbara Nowakowska