

KOSZTORYS OFERTOWY

DROGA GMINNA NADRÓŻ - HUTA
GMINA ROGOWO

OD KM 0+000 DO KM 1+610

OFERTE SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA DROGI GMINNEJ O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
NADRÓŻ - HUTA Z CHODNIKIEM JEDNOSTRONNYM W
MIEJSCOWOŚCI NADRÓŻ GMINA ROGOWO
OD KM 0+000 DO KM 1+610

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ILOŚC RoBÓT	CENA JEDN	WARTOŚĆ
I	ROBOTY POMIAROWE			
1	D.01.01.01 Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym przy robotach ziemnych liniowych od km 0+000 do km 1 +610	km 1.610		
2	D.01.01.01 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej Lok. j.w.	km 1.610		
3	D.01.01.01 Odtworzenie punktów geodezyjnych	szt 2		
	RAZEM			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

OFERTE SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

KOSZTORYS OFERTOWY

NADRÓŻ-HUTA

II	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	IŁOSC	CENA	WARTOŚĆ
1	KALK. ZAKŁAD. Założenie rur typu ARROT na przewody teletechniczne na skrzyżowaniu z drogą $5 \times 9.00 = 45.00$	mb 45.00		
2	D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni brukowcowej gr. 15 cm $3.35 \times 125.00 + 10.00 \times 3.00 = 448.75$	m2 448.75		
3	D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z trylinki gr.15 cm $(3.00 + 4.00) \times 0.5 \times 4.00 = 14.00$	m2 14.00		
4	D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni betonowej gr.15 cm $10.00 \times 3.00 = 30.00$	m2 30.00		
5	D.01.02.04 Rozebranie przepustu średnicy 40 cm na zjeździe	m 6,00		
6	D.01.02.04 Wywóz gruzu z rozbiórki $1.2 \times (448.75 \times 0.15 + 14.00 \times 0.15 + 30.00 \times 0.15) = 88.70$	m3 88.70		
7	D.01.02.01 Karczowanie drzew o średnicy 75 cm	szt 5		
8	D.01.02.01 Wywóz dłużycy na odl. do 2 km	mp 3.85		
9	D.01.02.01 Wywóz karpiny na odl. do 2 km	mp 4.40		
10	D.01.02.01 Wywóz gałęzi na odl. do 2 km	mp 13.10		
	RAZEM			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

OFERTE SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

KOSZTORYS OFERTOWY

NADROŻ - HUTA

III	ROBOTY ZIEMNE	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	D.02.01.01 Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat. III z wywozem na odl. 1 km na odkład wg tab. mas ziemnych	m3 1481.70		
2	D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych poprzecznych w gruncie kat.III z wbudowaniem w nasyp i pobocza z ich uformowaniem wg tab mas ziemnych	m3 1423.17		
3	D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat.III na odl. 1 km z wbudowaniem w nasyp wg tab. mas ziemnych	m3 47.13		
4	D.06.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu kat.III $1423.17+47.13=1470.30$	m3 1470.30		
5	D.06.03.01 Plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III wg tab. powierzchni wg wyliczeń	m2 4969.10		
6	D.0.6 03.01 Jw. lecz wykopów	m2 440.20		
	R A Z E M			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

OFERTE SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

KOSZTORYS OFERTOWY

NADROZ- HUTA

IV	PODBUDOWA	ILOSC	CENA	WARTOŚĆ
1	D.04.01.01 Profilowanie podłoża w gruncie kat.III pod warstwy konstrukcyjne na całej szerokości korony drogi	m2 12947.32		
2	D.04.02.01 Wykonanie warstwy odsączającej gr.I5 cm na całej szerokości korony drogi od km 0+000 do km 0+166	m2 12947.32		
3	D.04.02.01 Wykonanie warstwy odsączającej gr. 25 cm na całej szerokości drogi od km 0+166 do km 1+610	m2 11840.80		
4	D.04.05.01 Wykonanie podbudowy o grubości warstwy 20 cm z pospółki stabilizowanej cementem i wytrzymałości 2.5mPa przy pełnym doziarnieniu	m2 8535.62		
	R A Z E M			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

OFERTEŃ SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

KOSZTORYS OFERTOWY

NADROZ - HUTA

V	NAWIERZCHNIA	ILOSC	CENA	WARTOŚĆ
1	D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy betonowej	m2 8535.62		
2	D.04.03.01 Skropienie podbudowy betonowej	m2 8535.62		
3	D.01.02.04 Wykonanie wcinki w nawierzchnię bitumiczną na głębokość 4 cm z wywozem na odl. 1 km -droga powiatowa $12.00 \times 0.75 = 9.00$	m2 9.00		
4	D.05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej gr.4 cm z masy min-bitum. grys-żwir. (stand.II)	m2 8230.22		
5	D.04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej z wcinką $8230.22 + 9.00 = 8239.22$	m2 8239.22		
6	D.04.03.01 Skropienie nawierzchni bitumicznej z wcinkami	m2 8239.22		
7	D.05.03.05 Ułożenie warstwy ścieralnej gr.4 cm z masy min-bitum. grys-żwir. zamkniętej (stand.II) $8077.52 + 9.00 = 8086.52$	m2 8086.52		
	RAZEM			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

OFERTE SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

KOSZTORYS OFERTOWY

NADROZ-HUTA

VI	OZNAKOWANIE	ILOSC	CENA	WARTOŚĆ
1	D.07.02.01 Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt 8		
2	D.07.02.01 Znaki drogowe odblaskowe - o powierzchni do 0.3m - tablice o powierzchni pow. 0.3 m2	szt 5 szt 3		
	R A Z E M			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

OFERTE SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

KOSZTORYS OFERTOWY

NADROZ - HUTA

VII	ZJAZDY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	D.04.01.01 Wykonanie koryta głębokości 10 cm z rozplantowaniem gruntu $117.25+425.00+335.00=877.25$	m2 877.25		
2	D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10 cm z piasku wg wykazu	m2 117.25		
3	D.04.02.01 Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm z piasku $425.00+335.00=760.00$	m2 760.00		
4	D.04.04.04 Wykonanie podbudowy gr. 20 cm z tłucznia kam. wapiennego z zaklinowaniem i zamięłowaniem wg wykazu	m2 425.00		
5	D.05.03.^ Wykonanie podbudowy betonowej gr. 17 cm z B-12 na zjazdach	m2 117.25		
6	D.05.02.01 Wykonanie nawierzchni zjazdów z kamienia wapiennego z zaklinowaniem i zamięłowaniem o grubości warstwy 20 cm wg wykazu	m2 335.00		
7	D.05.03.,05 Wykonanie profilowania w ilości 75 kg/m2 na zjazdach gospodarczych i skrzyżowaniach masą min-asfaltową $0.075 \times 425.00 = 31.87$ Mg	mg 31.87		
8	D.05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy min-asfaltowej standard III	m2 425.00		
9	D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2 425.00		
10	D.04.03.01 Skropienie podbudowy bitumem	m2 425.00		
11	D.08.02,0? Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem - piaskowej wg wykazu	m2 117.25		

12	D.08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego 15x25 cm na ławie z betonu B-10 $3.00 \times 2 \times 2 + 5.00 \times 2 + 7.00 \times 2.00 = 36.00$	m 36.00		
13	D.08.01.01 Wykonanie oporów bramowych na ławie z betonu B-10 z oporem $5.00 + 6.00 + 6.00 + 8.00 = 25.00$	m 25.00		
14	D.06.02.01 Wykonanie przepustu średnicy 400mm z PCV na ławie ^jz pospółki na zjazdach	mb/m3 14.00/ /I 12		
15	D.06.02.01 Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-30	szt 2		
16	D.06.02.01 Wykonanie ścianki czołowej z płytów darniny	szt 2		
17	D.06.04.0T Odtworzenie rowu przydrożnego	mb 140.00		
	RAZEM			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

OFERTE SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

KOSZTORYS OFERTOWY

NADROŻ-HUTA

VIII	CHODNIK	IŁOSC	CENA	WARTOŚĆ
1	D.04.01.01 Wykonanie koryta gł. 10 cm w gruncie kat.III 166.00x2-4.50x2-10.00-12.50-10.00=290.50 .	m2 290.50		
2	D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 7 cm z piasku	m2 290.50		
3	D.08.02.02 Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej	m2 290.50		
4	D.08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na lawie bet. z oporem z B-10 166.00-4.00-5.00-4.5-5.00=147.50	m 147.50		
5	D.08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm 166.00-7.00-4.00-5.00-5.00+2.00=147.00	m 147.00		
6	D.06.03.01 Plantowanie poboczy grunt rodzimy -kat.III 147.00x1.00=147.00	m2 147.00		
7	D.02.03.01 Wywóz nadmiaru gruntu kat.III z wbudowaniem w nasypy zjazdów z formowaniem i zagęszczeniem 290.50x0.10=29.05	m3 29.05		
	RAZEM			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

OFERTE SPORZĄDZIŁ.

DNIA