



**ROZBUDOWA DRUGI GMINNY nr 120540C Szarzyno od km 0+000 do km 1+672**

NZAWA OBIĘTU: m. Szarzyno, gm. Rogowo powiat tyński

ZAWALAJĄCY: Gmina Rogowo, Chłopiów 172, 87-515 Rogowo

PROJEKT ARCHYTEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEKROJE POPRZECZNE OD KM 0+000.00 DO KM 0+600.00

TYTUŁ KRSIMKI: PRZEKROJE POPRZECZNE OD KM 0+000.00 DO KM 0+600.00

PROJEKTANT: mgr inż. Marcin Miękowski

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Andrzej Sawicki

DATA: 11.2017

SKALA: 1:100

BRANŻA: DROGOWA

HR.FVS: 4.1

Stacja	W	N	Rz. istniejąca	Rz. projektowana	Oddległość ist.	Oddległość proj.
0+1000.00	1.85	0.35	127.42	127.40	-0.02	-0.02
0+1025.00	1.85	0.35	127.30	127.26	-0.04	-0.04
0+1050.00	1.85	0.35	127.30	127.30	0.00	0.00
0+1075.00	1.4	0.35	127.14	127.21	0.07	0.07
0+1100.00	2.0	0.15	127.40	127.40	0.00	0.00
0+1125.00	2.05	0.22	127.39	127.39	0.00	0.00
0+1150.00	1.27	0.47	127.51	127.51	0.00	0.00
0+1175.00	1.06	0.75	127.84	127.84	0.00	0.00
0+1200.00	1.96	0.22	128.03	128.03	0.00	0.00
0+1225.00	1.06	0.75	127.97	127.97	0.00	0.00
0+1250.00	1.96	0.22	128.05	128.05	0.00	0.00
0+1275.00	1.06	0.75	128.18	128.18	0.00	0.00
0+1300.00	1.27	0.47	128.23	128.23	0.00	0.00
0+1325.00	1.06	0.75	128.12	128.12	0.00	0.00
0+1350.00	1.96	0.22	128.05	128.05	0.00	0.00
0+1375.00	1.06	0.75	128.14	128.14	0.00	0.00
0+1400.00	1.27	0.47	128.41	128.41	0.00	0.00
0+1425.00	2.4	0.15	127.06	127.06	0.00	0.00
0+1450.00	3.02	0.07	126.80	126.80	0.00	0.00
0+1475.00	2.0	0.15	126.91	126.91	0.00	0.00
0+1500.00	1.96	0.22	126.95	126.95	0.00	0.00
0+1525.00	1.06	0.75	126.89	126.89	0.00	0.00
0+1550.00	0.88	0.51	126.76	126.76	0.00	0.00
0+1575.00	1.0	0.52	126.48	126.48	0.00	0.00