

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 2215C Dylewo-Rogowo  
polegająca na budowie chodnika w miejscowości Świeżawy

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa (zł)	Wartość pozycji (zł)
			Naz	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
x	x	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym	km	0.879		
2	D.01.03.02	Rozbiórka krawężnika betonowego	m	15		
3	D.01.03.02	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m <sup>2</sup>	16		
x	x	<b>PODBUDOWY</b>	x	x	x	x
4	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, głęb. 30cm - chodniki	m <sup>2</sup>	1440		
5	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, głęb. 40cm - zjazdy	m <sup>2</sup>	165		
6	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, głęb. 35cm -ściek z kostki betonowej	m <sup>2</sup>	112		
7	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie - nawierzchnia zjazdów, i chodników, ściek z kostki betonowej	m <sup>2</sup>	1717		
8	D.04.02.02	Warstwa odsączająca o gr. 10 cm - zjazdy	m <sup>2</sup>	165		
9	D.04.02.02	Warstwa odsączająca o gr. 10 cm - chodniki	m <sup>2</sup>	1440		
10	D.04.02.02	Warstwa odsączająca o gr. 10 cm - ściek z kostki betonowej	m <sup>2</sup>	112		
11	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm - zjazdy	m <sup>2</sup>	165		
12	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.10cm - chodniki	m <sup>2</sup>	1440		
13	D.04.06.01	Podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 20cm - nawierzchnia ścieku z kostki betonowej	m <sup>2</sup>	112		
X	x	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x	x	x
14	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej (czerwona) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - zjazdy	m <sup>2</sup>	165		
15	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej (szara) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - chodniki	m <sup>2</sup>	1440		
16	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej (szara) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - ściek z kostki betonowej o szer. 20cm	m <sup>2</sup>	112		
x	x	<b>POBOCZA</b>	x	x	x	x
17	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z uformowaniem i zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	92		
x	x	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>	x	x	x	x
18	D.07.02.01	Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych o średnicy 50mm	szt.	5		
19	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków do słupków	szt.	5		
20	D.07.02.01	Przestawienie znaków pionowych (D-42 i D-43)	szt.	4		
x	x	<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>	x	x	x	x
21	D.07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - linia przystankowa P-17	m <sup>2</sup>	2		
x	x	<b>ELEMENTY ULIC</b>	x	x	x	x
22	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - chodniki	m	750		
23	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - przejścia dla pieszych, zjazdy z kostki betonowej	m	122		
24	D.08.01.01	Ustawienie oporników betonowych o wym. 12x25cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - zjazdy z kostki betonowej	m	54		
25	D.08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 6x20cm na ławie betonowej z oporem	m	802		
26	D.08.05.01	Wykonanie ścieków podchodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 10cm	m	27		

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa (zł)	Wartość pozycji (zł)
			Naz	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
27	D.08.05.01	Umocnienie skarp i dna rowu płytami betonowymi o wym. 50x50cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm - wyloty ścieków podchodnikowych (umocnienie na długości 1,0m)	m <sup>2</sup>	14		
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>INNE ROBOTY</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
28	D.06.01.01	Umocnienie skarpy płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, wolne przestrzenie wypełnione humusem i obsiane trawą	m <sup>2</sup>	50.25		
29	D.06.04.01	Odtworzenie rowów odwadniających - oczyszczenie i odmulenie	m	291		
30	D.01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.879		
					<b>Wartość netto</b>	
					<b>Vat 23%</b>	
					<b>Wartość brutto</b>	