

PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa drogi powiatowej nr 2215C Dylewo-Rogowo
polegająca na budowie chodnika w miejscowości Świeżawy**

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	3	4	5
x	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym	km	0.879
2	D.01.03.02	Rozbiórka krawężnika betonowego	m	15
3	D.01.03.02	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m ²	16
x	x	PODBUDOWY	x	x
4	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, głęb. 30cm - chodniki	m ²	1440
5	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, głęb. 40cm - zjazdy	m ²	165
6	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, głęb. 35cm - ściek z kostki betonowej	m ²	112
7	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie - nawierzchnia zjazdów, i chodników, ściek z kostki betonowej	m ²	1717
8	D.04.02.02	Warstwa odsączająca o gr. 10 cm - zjazdy	m ²	165
9	D.04.02.02	Warstwa odsączająca o gr. 10 cm - chodniki	m ²	1440
10	D.04.02.02	Warstwa odsączająca o gr. 10 cm - ściek z kostki betonowej	m ²	112
11	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm - zjazdy	m ²	165
12	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.10cm - chodniki	m ²	1440
13	D.04.06.01	Podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 20cm - nawierzchnia ścieku z kostki betonowej	m ²	112
X	x	NAWIERZCHNIE	x	x
14	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej (czerwona) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - zjazdy	m ²	165
15	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej (szara) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - chodniki	m ²	1440
16	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej (szara) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - ściek z kostki betonowej o szer. 20cm	m ²	112
x	x	POBOCZA	x	x
17	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z uformowaniem i zagęszczeniem	m ³	92
x	x	OZNAKOWANIE PIONOWE	x	x
18	D.07.02.01	Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych o średnicy 50mm	szt.	5
19	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków do słupków	szt.	5
20	D.07.02.01	Przestawienie znaków pionowych (D-42 i D-43)	szt.	4
x	x	OZNAKOWANIE POZIOME	x	x
21	D.07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - linia przystankowa P-17	m ²	2
x	x	ELEMENTY ULIC	x	x
22	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - chodniki	m	750
23	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - przejścia dla pieszych, zjazdy z kostki betonowej	m	122
24	D.08.01.01	Ustawienie oporników betonowych o wym. 12x25cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - zjazdy z kostki betonowej	m	54
25	D.08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 6x20cm na ławie betonowej z oporem	m	802
26	D.08.05.01	Wykonanie ścieków podchodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 10cm	m	27

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	3	4	5
27	D.08.05.01	Umocnienie skarp i dna rowu płytami betonowymi o wym. 50x50cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm - wyloty ścieków podchodnikowych (umocnienie na długości 1,0m)	m ²	14
x	x	INNE ROBOTY	x	x
28	D.06.01.01	Umocnienie skarpy płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, wolne przestrzenie wypełnione humusem i obsiane trawą	m ²	50.25
29	D.06.04.01	Odtworzenie rowów odwadniających - oczyszczenie i odmulenie	m	291
30	D.01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.879