



Załącznik nr 2 – Dokumentacja techniczna

Przedmiar planowanych prac
Zabezpieczenie, zachowanie substancji zabytku przez remont dachu Kościoła pw. św. Bartłomieja w Rogowie, Gmina Rogowo

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		528,00	m2	528,000	
				RAZEM	528,000
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		47,00	m	47,000	
				RAZEM	47,000
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		44,00	m	44,000	
				RAZEM	44,000
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		22,00	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
5	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		304,00	m2	304,000	
				RAZEM	304,000
6	KNR 19-01 0425-05	Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu 85-120 %	m2		
		304,00	m2	304,000	
				RAZEM	304,000
7	KNR 4-04 0403-08	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - przepustnice	m		
		45,60	m	45,600	
				RAZEM	45,600
8	TZKBNK V - 108	Prostowanie więźby dachowej poprzez podniesienie i ustawienie więźby na wysokości określonej projektem. Wysokość podniesienia do 10 cm	m2		
		304,00	m2	304,000	
				RAZEM	304,000
9	TZKBNK V - 281	Podstemplowanie konstrukcji więźby na czas remontu	m		
		78,60	m	78,600	
				RAZEM	78,600
10	TZKBNK V - 285	Rozebranie stemplowania	m		
		45,80	m	45,800	
				RAZEM	45,800
11	TZKBNK V - 031	Wymiana podwalin i murłat - przekrój krawędziaka ponad 250 cm2	m		
		48,00	m	48,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów 0,25 * 0,27 * 48,00	m3 m3	3,240	
		łączna długość elementów		RAZEM	48,000
		łączna objętość elementów		RAZEM	3,240
12	TZKBNK V - 033	Wymiana krokwi lub jętki - przekrój krawędziaka ponad 250 cm2	m		
		172,00	m	172,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów 0,16 * 0,16 * 172,00	m3 m3	4,403	
		łączna długość elementów		RAZEM	172,000
		łączna objętość elementów		RAZEM	4,403
13	TZKBNK V - 034	Wymiana krokwi narożnej - przekrój krawędziaka ponad 250 cm2	m		
		7,00	m	7,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów	m3		



Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,16 * 0,16 * 7,00	m3	0,179	
		łącna długość elementów		RAZEM	7,000
		łącna objętość elementów		RAZEM	0,179
14	TZKNBK V - 037	Wymiana mieczów	m		
		3,80	m	3,800	
		Obmiar dodatkowy: łącna objętość elementów	m3		
		0,10 * 0,10 * 3,80	m3	0,038	
		łącna długość elementów		RAZEM	3,800
		łącna objętość elementów		RAZEM	0,038
15	TZKNBK V - 032	Wymiana przepustnicy - przekrój krawędziaka ponad 250 cm2	szt.		
		38	szt.	38,000	
		Obmiar dodatkowy: łącna objętość elementów	m3		
		0,16 * 0,16 * 8,22 * 38	m3	7,996	
		łącna długość elementów		RAZEM	38,000
		łącna objętość elementów		RAZEM	7,996
16	KNR K-05 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m		
		38,00	m	38,000	
				RAZEM	38,000
17	KNR 4-01 0411-04	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 32 mm	m2		
		268,00	m2	268,000	
				RAZEM	268,000
18	KNR 19-01 0647-04	Impregnacja grzybobójcze bali i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami gotowymi	m2		
		346,00	m2	346,000	
				RAZEM	346,000
19	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m2		
		346,00	m2	346,000	
				RAZEM	346,000
20	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna - wzmocnienie	m2		
		260,00	m2	260,000	
				RAZEM	260,000
21	TZKNC N-K/III t.09-01	Patynowanie drewna celem scalenia kolorystycznego	dm2		
		1000,00	dm2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
22	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		
		400,00	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
23	KNR K-05 0103-02	Mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m2		
		400,00	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
24	KNR AT-09 0102-02 analogia	Układanie oplotu	m2		
		400,00	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
25	KNR 19-01 0533-04	Krycie dachu na rąbek podwójny blachą o gr. 0,7 mm tytanowo-cynkową	m2		
		400,00	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
26	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z tytan-cynku	m2		
		24,00	m2	24,000	



Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	24,000
27	KNR 19-01 0535-03	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 18 cm z blachy cynkowej	m		
		44,00	m	44,000	
				RAZEM	44,000
28	KNR 19-01 0536-02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowej	m		
		47,00	m	47,000	
				RAZEM	47,000
29	TZKBNK VI/2 05-147 analogia	Czyszczenie murów - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		115,00	m ²	115,000	
				RAZEM	115,000
30	KNR K-01 0401-05 analogia	Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys suchych (nie przewodzących wody) o rozwarości ponad 3 mm żywicami i cementowymi mieszankami iniekcyjnymi w konstrukcjach betonowych o gr. do 0,25 m - zastosowanie do wątków ceglanych (iniekcyjna zaprawa trasowa głębokość penetracji do 3cm)	m		
		2,75	m	2,750	
				RAZEM	2,750
31	KNR AT-17 0103-01 z.sz. 1.3.	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w murze ceglany	cm		
		1600	cm	1 600,000	
				RAZEM	1 600,000
32	KNR 4-01 0322-01	Montaż kotew spinających Helflix - spiralne 12x1000 mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
33	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²		
		92,00	m ²	92,000	
				RAZEM	92,000
34	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)			



KOSZTYORYS ŚLEPY

OBIEKT	Gzymy korony murów kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja w Rogowie
ADRES INWESTYCJI	Rogowo 57, 87-515 Rogowo
INWESTOR	Parafia Rzymsko Katolicka pw. św. Bartłomieja w Rogowie
ADRES INWESTORA	Rogowo 57, 87-515 Rogowo
AUTOR KOSZTORYSU	
DATA KOSZTORYSU	
PODSTAWA KOSZTORYSU	„Zasady wynagradzania artystów plastyków konserwatorów-restauratorów dóbr kultury” zamieszczony przez Ogólnopolską Radę Konserwatorów Dzieł Sztuki w Biuletynie Informacyjnym Konserwatorów Dzieł Sztuki vol. 12 nr 1, 2001 r.
OPIS KOSZTORYSU zł. - średnia w gospodarce narodowej za ... kw. roku % sp – przyjęty procent stawki podstawowej za opracowanie 1 dm ² r - przyjęty stopień rewaloryzacji p - powierzchnia w dm ² (w rozwinięciu) sp - przyjęta wartość stawki podstawowej w zł Wu – współczynniki zwiększające lub zmniejszające z tytułu stopnia trudności i stanu zachowania

Dział I		Gzymy korony murów korpusu kościoła w zakresie związanym z remontem dachu							
lp	podstawa	tab	opis	% sp	r	p	sp	Wu	Wartość netto
1.	8 C - 2.a	1	wątki ceglane			2 500			
2.	8 E – 3.	1	sztablatury			2 700			
razem									

Dział I		elewacja południowa prezbiterium						
Pozycja w kosztorysie	szczegóły							przedmiar
1.	wątki ceglane – oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja wątków, dezynfekcja, lokalnie wzmocnienie – korona murów korpusu kościoła							2 500
2.	sztablatury – usunięcie wtórnych warstw, uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja, lokalnie wzmocnienie, scalenie kolorystyczne, dezynfekcja – korona murów korpusu kościoła							2 700

WARTOŚĆ NETTO	
STAWKA VAT	23 %
WARTOŚĆ VAT	
WARTOŚĆ BRUTTO	
słownie	

.....
Podpis Wykonawcy