

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		295,00	m2	295,000	
				RAZEM	295,000
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10,00	m	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		38,00	m2	38,000	
				RAZEM	38,000
5	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		100,00	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
6	KNR 4-04 0403-08	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - przepustnice	m		
		12,00	m	12,000	
				RAZEM	12,000
7	TZKNBK V - 108	Prostowanie więźby dachowej poprzez podniesienie i ustawienie więźby na wysokości określonej projektem. Wysokość podniesienia do 10 cm	m2		
		60,00	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
8	TZKNBK V - 031	Wymiana podwalin i murałat - przekrój krawędziaka ponad 250 cm2	m		
		26,00	m	26,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów 0,665	m3 m3	0,665	
		łączna długość elementów		RAZEM	26,000
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,665
9	TZKNBK V - 033	Wymiana krokwi lub jętki	m		
		49,00	m	49,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów 0,960	m3 m3	0,960	
		łączna długość elementów		RAZEM	49,000
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,960
10	TZKNBK V - 034	Wymiana krokwi narożnej	m		
		10,00	m	10,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów 0,196	m3 m3	0,196	
		łączna długość elementów		RAZEM	10,000
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,196
11	TZKNBK V - 032	Wymiana przepustnicy - przekrój krawędziaka ponad 250 cm2	szt.		
		22	szt.	22,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów 0,431	m3 m3	0,431	
		łączna długość elementów		RAZEM	22,000
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,431
12	KNR K-05 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		26,00	m	26,000	
				RAZEM	26,000
13	KNR 19-01 0647-04	Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami gotowymi	m2		
		128,00	m2	128,000	
				RAZEM	128,000
14	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m2		
		128,00	m2	128,000	
				RAZEM	128,000
15	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna - wzmocnienie	m2		
		48,00	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
16	TZKNC N- K/III t.09-01	Patynowanie drewna celem scalenia kolorystycznego	dm2		
		410,00	dm2	410,000	
				RAZEM	410,000
17	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		
		100,00	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
18	KNR K-05 0103-02	Mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m2		
		100,00	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
19	KNR AT-09 0102-02 analogia	Układanie opłotu	m2		
		100,00	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
20	KNR 19-01 0533-04	Krycie dachu na rąbek podwójny blachą o gr. 0,7 mm tytanowo-cynkową	m2		
		100,00	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
21	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z tytan-cynku	m2		
		43,00	m2	43,000	
				RAZEM	43,000
22	KNR 19-01 0535-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 10 cm z blachy cynkowej	m		
		14,00	m	14,000	
				RAZEM	14,000
23	KNR 19-01 0535-03	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 18 cm z blachy cynkowej	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
24	KNR 19-01 0536-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 10 cm z blachy cynkowej	m		
		14,00	m	14,000	
				RAZEM	14,000
25	KNR 19-01 0536-02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowej	m		
		16,00	m	16,000	
				RAZEM	16,000
26	TZKNBK VI t2 05-147 analogia	Czyszczenie murów - usunięcie wtórnych uzupełnień	m2		
		42,00	m2	42,000	
				RAZEM	42,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	KNR K-01 0401-05 analogia	Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys suchych (nie przewodzących wody) o rozwarości ponad 3 mm żywicami i cementowymi mieszankami iniekcyjnymi w konstrukcjach betonowych o gr. do 0,25 m - zastosowanie do wążków ceglanych (iniekcyjna zaprawa trasowa głębokość penetracji do 3cm)	m		
		1,15	m	1,150	
				RAZEM	1,150
28	KNR 4-01 0322-01	Montaż kotew spinających Helflix - spiralne 12x1000 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
29	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		20,00	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
30	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)			

