

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa stawu
Kod CPV	45240000-1Budowa obiektów in ynierii wodnej
Lokalizacja	BOROWO ROGOWO Id działki : 041203_2.0001.169
Inwestor	Gmina Rogowo

Tabela przedmiaru robót

Budowa stawu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Budowa stawu w m. Borowo działaka nr 169		
1	KNNR 1 0112/01		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - prace geodezyjne wytyczenia, Roboty pomiarowe czaszy stawów i terenu	ha	0,195
2	KNR 2-01 0108/02		Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,04
3	KNR 2-01 0108/05		Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości	ha	0,06
4	KNR 2-01 0111/04		Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem	m2	500
5	KNR 2-11 2604/05		Pompowanie wody ze stawu na czas prowadzenia prac	szt	1
6	KNR 2-01 0221/05		Wykopy jamiste w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3	m3	5 853
7	KNR 2-01 0229/01		Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II - przemieszczenie urobku spycharkami i rozplantowanie warstwą do 20 cm w obrębie linii brzegowej stawu	m3	5 853
8	KNR 2-01 0229/04		Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat.I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m3	4 857
9	KNR 2-01 0233/01		Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM)	m2	1 951
10	KNR 2-01 0209/03		Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane ręcznie i koparkami zgarniakowymi o pojemności zgarniaka 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km - , formowanie skarp	m3	96
11	KNR 2-21 0402/04		Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kategorii I-II	m2	480